

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโอบบ้านเกาะยายเฒ่า หมู่ที่ 8 ตำบลพนมวัง
สถานที่	ถนนสายโอบบ้านเกาะยายเฒ่า หมู่ที่ 8 ตำบลพนมวัง อำเภอดงเจริญ จังหวัดพัทลุง
ขนาด	ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร ยาว 0.285 กิโลเมตร (กม.0+000 - กม.0+285)
วันที่	14 มกราคม 2559
	ราคาน้ำมันโหล 20.00 - 20.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างานต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
1	ปรับพื้นที่ทางเดิม	855.00	ตร.ม	-	-	1.66	1,419.30	1,419.30	
2	งานดินดัด (ธรรมชาติ)	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	
3	งานดินถมกลับ (บดอัดแน่น)	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	
4	งานดินถมจากบ่อดินยิม (บดอัดแน่น)	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	
5	งานรองพื้นทางลูกรัง	102.60	ลบ.ม	94.92	9,738.79	52.95	5,432.67	15,171.46	
6	ทรายหยาบรองพื้น	42.75	ลบ.ม	200.00	8,550.00	99.00	4,232.25	12,782.25	
7	คอนกรีต	128.25	ลบ.ม	1,634.63	209,641.80	436.00	55,917.00	265,558.80	
8	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก Wire Mesh	855.00	ตร.ม	35.00	29,925.00	5.00	4,275.00	34,200.00	
	- RB 15 mm	121.62	กก.	22.84	2,777.80	3.30	401.35	3,179.15	
	- RB 19 mm	15.61	กก.	26.94	420.53	2.90	45.27	465.80	
9	งานหินคลุกไหลทาง	28.50	ลบ.ม	288.53	8,223.11	22.07	628.85	8,851.96	
10	งานไม้แบริ่ง								
	- ไม้แบริ่งทั่วไป/ไม้คร่ำ	22.23	ลบ.ฟ.	440.00	9,781.20	-	-	9,781.20	
	- ค่าแรงไม้แบริ่ง	85.50	ตร.ม	-	-	105.00	8,977.50	8,977.50	
	- ตะปู	4.28	กก.	35.82	153.13	-	-	153.13	

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในบ้านเกาะยายเฒ่า หมู่ที่ 8 ตำบลพนมวัง
สถานที่	ถนนสายในบ้านเกาะยายเฒ่า หมู่ที่ 8 ตำบลพนมวัง อำเภอดวนชุม จังหวัดพัทลุง
ขนาด	ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร พน 0.15 เมตร ใต้ทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร ยาว 0.285 กิโลเมตร (กม.0+000 - กม.0+285)
วันที่	ราคาประเมินได้ 20.00 - 20.99 บาท / ลิตร 14 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างานต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
11	วัสดุอุดรอยต่อ	85.50	ม.	12.91	1,103.59	-	-	1,103.59	
12	ท่อลอดกลม คลส.								
	- ขนาด Ø 0.40 ม.	8.00	ม.	731.61	5,852.92	93.88	751.04	6,603.96	
	รวมค่างานต้นทุน				-		-	368,248.09	

(ลงชื่อ).....

ประมาณการ

(นายณนทวิช มานะแก้ว)

นายช่างโยธา จักรงาน