

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง

งบประมาณประจำปี 2559

โครงการ ถนนลาดยาง ชนิด CAPE SEAL สายบ้านเก่า - หัวสะพาน หมู่ที่ 1 ตำบลพนมวัง
 เส้นทางสาย บ้านเก่า - หัวสะพาน
 ระยะทาง 0.435 กม. ระหว่าง 0+255 ถึง กม. 0+690 อำเภอ ทวนชนูน
 ประเภทของผิวจราจร CAPE SEAL กว้าง 4.00 ม. จังหวัด พัทลุง
 ประเภทของไหล่ทาง CAPE SEAL กว้าง - ม. แบบเลขที่ 03 / 2559
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559 เส้นทางสาย

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
	ก.งานทาง							
1	งานดินคันทาง							
1.1	งานกรุยทางลาดบ่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	470.00	1.69	791.95	1.3574	2.29	1,074.99
1.2	งานเกลี่ยปรับเกลี้ยงแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,740.00	10.66	18,544.05	1.3574	14.47	25,171.69
1.3	งาน Benching	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
1.4	งานดินตัด							
1.4.1	งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
1.4.2	งานดับตัดหินผุ	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3	งานตัดหินแข็ง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
1.5	งานดินถม							
1.5.1	งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
1.5.2	งานดินถม (จากงานดินตัด)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร							
2.1	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.2	งานชั้นรองพื้นทาง	ลบ.ม.	391.50	223.46	87,484.59	1.3574	303.32	118,751.58
2.3	งานชั้นพื้นทาง	ลบ.ม.	356.70	540.12	192,659.91	1.3574	733.16	261,516.56
2.4	งาน PRIME COAT	ตร.ม.	1,783.50	30.80	54,931.80	1.3574	41.81	74,564.43
2.5	งานผิวจราจร ชนิด CAPE SEAL	ตร.ม.	1,880.00	87.36	164,236.80	1.3574	118.58	222,935.03
2.6	งานไหล่ทาง ชนิด CAPE SEAL	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานอาคารระบายน้ำ							
3.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.							
3.1.1	ขนาด f 0.40 ม.	ม.	19	870.00	16,530.00	1.3574	1,180.94	22,437.82
3.1.2	ขนาด f 0.60 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
3.1.3	ขนาด f 0.80 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
3.1.4	ขนาด f 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
3.1.5	ขนาด f 1.20 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
3.1.6	ขนาด f 1.50 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร	เหมา	-	-	-	-	-	-
4.1	งานหลักกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	-	-	-
4.2	งานหลักกิโลโค้ง	หลัก	-	-	-	-	-	-
4.3	งานป้ายจราจร แบบ บ1 (A)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	แบบ ต1-ต46 (C)	ชุด	7	1,870.00	13,090.00	1.3574	2,538.34	17,768.37
	แบบ ต47-ต48	ชุด	-	-	-	-	-	-
	แบบ น1 (D)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	แบบ น2 (E)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	แบบ น3 (F)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	แบบ น4 (G)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	แบบ น5 (H)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	แบบ บ+ค (B+C)	-	-	-	-	-	-	-
	GUARD RAIL	ม.	-	-	-	-	-	-

รายการ		เส้นทางสาย						
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย F_N	ราคากลาง
	TIMBER BARRICADE	ม.	-	-	-	-	-	-
4.4	เครื่องหมายบนผิวทาง							
4.4.1	สีเทอร์โม สีเหลือง + สีขาว	ตร.ม.	112.00	280.00	31,360.00	1.3574	380.07	42,568.06
4.4.2	สี	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานเบ็ดเตล็ดประกอบ							
5.1	งาน ...	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5.2	งาน ... วางระบายน้ำ	ม.	-	-	-	-	-	-
5.3	ป้ายประชาสัมพันธ์	ป้าย	-	-	-	-	-	-
				579,629.10		รวม		786,788.53
				ตัวอักษร (-เจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน-) ปรับยอด				786,000.00

- (1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
 (2) ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

$$= \frac{579,629.10}{1.3574}$$

(ลงชื่อ)

(นายวันชัย แสงจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายคมชาญ อินทร์ช่วย)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายนิมิตร์ ฆาณะแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายนิมิตร มากอินทร์)

หัวหน้าสำนักปลัด

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) จำลิมเอก

(ระวี อุ่นเสียม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย