

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง
งบประมาณประจำปี 2559

โครงการ ถนนลาดยาง ชนิด CAPE SEAL สายบ้านเก่า - หัวสะพาน หมู่ที่ 1 ตำบลพนมวัง
เส้นทางสาย บ้านเก่า - หัวสะพาน
ระยะทาง 0.435 กม. ระหว่าง 0+255 ถึง กม. 0+690 อำเภอ ควนขนุน
ประเภทของผิวจราจร CAPE SEAL กว้าง 4.00 ม. จังหวัด พัทลุง
ประเภทของไหล่ทาง CAPE SEAL กว้าง - ม. แบบเลขที่ 03 / 2559
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559 เส้นทางสาย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	ก.งานทาง					
	งานดินคันทาง					
1.1	งานกรุยทางกลางป่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	470.00	1.68	787.25	
1.2	งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,740.00	10.56	18,370.05	
1.3	งาน Benching	ลบ.ม.	-	-	-	
1.4	งานดินตัด					
1.4.1	งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	
1.4.2	งานดินตัดหินผุ		-	-	-	
1.4.3	งานตัดหินแข็ง	ลบ.ม.	-	-	-	
1.5	งานดินถม					
1.5.1	งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	-	-	-	
1.5.2	งานดินถม (จากงานดินตัด)	ลบ.ม.	-	-	-	
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร					
2.1	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	-	-	
2.2	งานชั้นรองพื้นทาง	ลบ.ม.	391.50	195.61	76,581.31	
2.3	งานชั้นพื้นทาง	ลบ.ม.	356.70	534.49	190,651.69	
2.4	งาน PRIME COAT	ตร.ม.	1,783.50	32.67	58,266.94	
2.5	งานผิวจราจร ชนิด CAPE SEAL	ตร.ม.	1,880.00	94.81	178,242.80	
2.6	งานไหล่ทาง ชนิด CAPE SEAL	ตร.ม.	-	-	-	
3	งานอาคารระบายน้ำ					
3.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.					
3.1.1	ขนาด f 0.40 ม.	ม.	19	820.00	15,580.00	
3.1.2	ขนาด f 0.60 ม.	ม.	-	-	-	
3.1.3	ขนาด f 0.80 ม.	ม.	-	-	-	
3.1.4	ขนาด f 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
3.1.5	ขนาด f 1.20 ม.	ม.	-	-	-	

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559

เส้นทางสาย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
3.16	ขนาด f 1.50 ม.	ม.	-	-	-	
3.2	งานกำแพงปากท่อ (Head Wall, End Wall)					
3.2.1	ขนาด 1 - f 0.60 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
3.2.2	ขนาด 1 - f 0.80 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
3.2.3	ขนาด 1 - f 1.00 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
3.2.4	ขนาด 2 - f 0.60 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
3.2.5	ขนาด 2 - f 0.80 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
3.2.6	ขนาด 2 - f 1.00 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
3.2.7	ขนาด 3 - f 1.20 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
3.2.8	ขนาด 3 - f 1.50 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
	ขนาด .. - f ม.	จุด	-	-	-	
3.3	งานป้องกันการกัดเซาะ					
3.3.1	งานปลูกหญ้า	ตร.ม.	-	-	-	
3.3.2	งาน Concrete Slope Protection	ตร.ม.	-	-	-	
4	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร	เหมา	-	-	-	
4.1	งานหลักกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	
4.2	งานหลักกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	
4.3	งานป้ายจราจร แบบ บ1 (A)	ชุด	-	-	-	
	แบบ บ2 (B)	ชุด	-	-	-	
	แบบ บ3-บ36	ชุด	-	-	-	
	แบบ ต1-ต46 (C)	ชุด	7	1,880.00	13,160.00	
	แบบ ต47-ต48	ชุด	-	-	-	
	แบบ น1 (D)	ชุด	-	-	-	
	แบบ น2 (E)	ชุด	-	-	-	
	แบบ น3 (F)	ชุด	-	-	-	
	แบบ น4 (G)	ชุด	-	-	-	
	แบบ บ+ต (B+C)	-	-	-	-	
	GUARD RAIL	ม.	-	-	-	
	TIMBER BARRICADE	ม.	-	-	-	
4.4	เครื่องหมายบนผิวทาง					
4.4.1	สีเทอร์โม สีเหลือง + สีขาว	ตร.ม.	112.00	280.00	31,360.00	
4.4.2	สี	ตร.ม.	-	-	-	
5	งานเบ็ดเตล็ดประกอบ					
5.1	งาน ...	ตร.ม.	-	-	-	

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559

เส้นทางสาย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
5.2	งาน ... รางระบายน้ำ	ม.	-	-	-	
5.3	ป้ายประชาสัมพันธ์	ป้าย	-	-	-	
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน				583,000.04	
	ข.งานสะพานและท่อเหลี่ยม					
1	สะพาน คสล. ...2. ... แห่ง ความยาวรวม 4	ม.	-	-	-	
2	ท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด X.... ม.	ม.	-	-	-	
3	ท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด X.... ม.	ม.	-	-	-	
4	ท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด X.... ม.	ม.	-	-	-	
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน				-	

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ

(นายบัณฑิต มาณะแก้ว)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน