

สรุปผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา

☐	ประเภท	ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ของโรงเรียนบ้านเขาพนม			
☐	เจ้าของอาคาร	องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง			
☐	สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนบ้านเขาพนม หมู่ที่ 1 ตำบลพนมวัง อำเภอกวนขัน จังหวัดพัทลุง			
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง			
☐	แบบเลขที่	รายการเลขที่			
☐	ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4	จำนวน	1	แผ่น	
☐	ประมาณราคาเมื่อวันที่	25	เดือน	เมษายน	พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	149,916.24	1.3074	196,000.49	
	เลื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			196,000.49	
	คิดเป็นเงินประมาณ	หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน		196,000.00	**
☐	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	- ตารางเมตร			
☐	เฉลี่ยราคาประมาณ	- บาท / ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวันชัย แสงจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิชาติ ไชยรัต)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาพนม

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวันวิษ มาณะแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายคมชาญ อินทร์ช่วย)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมพร ศรีเพชร)

พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ ชุมชนเขมาคารเรียนและอาคารประกอบ ของโรงเรียนบ้านเขาพนม
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านเขาพนม หมู่ที่ 1 ตำบลพนมวัง อำเภอดงเจริญ จังหวัดพัทลุง
เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง
ประมาณการโดย นายนิพนธ์ มงคลแก้ว

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	อาคารเรียน แบบสปช.102/26								
1	งานรื้อถอนวัสดุมูลหกลังคา	387.60	ตร.ม.	-	-	20.00	7,752.00	7,752.00	
2	กระเบื้องลอนคู่สี ขนาด 1.50 ม. หน้า 6 มม. (สีน้ำเงิน)	168.00	แผ่น	79.00	13,272.00	-	-	13,272.00	
3	กระเบื้องลอนคู่สี ขนาด 1.20 ม. หน้า 6 มม. (สีน้ำเงิน)	840.00	แผ่น	62.00	52,080.00	-	-	52,080.00	
4	กรอบมุมกระเบื้อง ลอนคู่ (สีน้ำเงิน)	84.00	แผ่น	60.00	5,040.00	-	-	5,040.00	
5	ตะขอ ป ปลา	1,092.00	อัน	3.74	4,084.08	-	-	4,084.08	
6	ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	387.60	ตร.ม.	-	-	45.00	17,442.00	17,442.00	
7	เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 8 นิ้ว	102.00	เมตร	75.00	7,650.00	36.50	3,723.00	11,373.00	
8	ไม้ปิดกันกาสำเร็จรูป ขนาด 6 นิ้ว	76.00	เมตร	40.00	3,040.00	36.50	2,774.00	5,814.00	
9	ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 6 นิ้ว	26.00	เมตร	50.00	1,300.00	36.50	949.00	2,249.00	
10	รางระบายน้ำฝน ไวนิล สีขาว พร้อมอุปกรณ์	76.00	เมตร	295.66	22,470.16	25.00	1,900.00	24,370.16	
11	ท่อระบายน้ำฝนไม้ สีขาว พร้อมอุปกรณ์	40.00	เมตร	136.00	5,440.00	25.00	1,000.00	6,440.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				114,376.24		35,540.00	149,916.24	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายวันชัย แสงจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายคมชาญ อินทร์ช่วย)

นายกช่างเขียนแบบช่างงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอภิชิต ไชยธูต)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาพนม

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายนิพนธ์ มงคลแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสมพร ศรีเพชร)

พนักงานควบคุมการก่อสร้างส่วนตำบล

