

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบตอกเข็ม (รหัส สน.ศท.ชั้นลอย) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนบ้านเขาพนม องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

สถานที่ โรงเรียนบ้านเขาพนม หมู่ที่ 1 ตำบลพนมวังก อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ผู้ประมาณราคา

วันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างานต้นทุน
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม	
1	งานฝังบริเวณ							
	1.1 งานดินถมปรับพื้นที่	678.00	ลบ.ม.					
2	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	2.1 ขุดดิน-ถมกลับ	73.00	ลบ.ม					
	2.2 ดินถม	315.00	ลบ.ม					
	2.3 ทราดยาบ	139.00	ลบ.ม					
	2.4 คอนกรีตหยาบ	3.50	ลบ.ม					
	2.5 คอนกรีตกำลังอัดประลัย 240กก./ตร.ชม(ทรงลูกบาศก์)	302.00	ลบ.ม					
	2.6 ไม้แบบ	1,217.00	ตร.ม.					
	2.7 ไม้คร่ำ	522.00	ลบ.ฟ.					
	2.8 ค่าแรงไม้แบบ	1,739.00	ตร.ม.					
	2.9 ค่าไม้ค้ำยัน	941.00	ตัน					
	2.10 ตะปู	435.00	กก.					
	2.11 เหล็กเสริมคอนกรีต							
	- เหล็ก SR 24 Dia 6 มม.	6,004.00	กก.					
	- เหล็ก SR 24 Dia 9 มม.	2,799.00	กก.					
	- เหล็ก SD 30 Dia 12 มม.	778.00	กก.					
	- เหล็ก SD 30 Dia 16 มม.	2,141.00	กก.					
	- เหล็ก SD 30 Dia 20 มม.	20,906.00	กก.					
	2.12 ลวดผูกเหล็ก	979.00	กก.					
	2.13 แผ่นพื้นสำเร็จรูป รับน้ำหนักปลอดภัย 400 กก./ตร.ม.	96.76	ตร.ม.					
	2.14 เสาค้ำ ค.อ.ร.สี่เหลี่ยมตัน 0.35x0.35x10.00 ม. SL35 ตันต่อตัน	61.00	ตัน					
	2.15 ค่าตัดหัวเสาค้ำ	61.00	ตัน					

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

โครงการ		ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบตอกเข็ม (รหัส สน.ศท.ชั้นลอย) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนบ้านเขาพนม องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก						
		อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง						
สถานที่		โรงเรียนบ้านเขาพนม หมู่ที่ 1 ตำบลพนมวังก อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง						
ผู้ประมาณราคา		วันที่						

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างานต้นทุน
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม	
3	งานโครงสร้างหลังคา							
	3.1 เหล็ก L - 75 x 7 5 x 6 มม.	7,322.00	กก.					
	3.2 เหล็ก L - 50 x 50 x 6 มม.	6,270.00	กก.					
	3.3 เหล็ก L - 50 x 50 x 4 มม.	3,354.00	กก.					
	3.4 เหล็ก C - 150 x 50 x 20 x 3.2 มม.	7,909.00	กก.					
	3.5 เหล็กแผ่นหนา 12 มม. ขนาด 1.2 ม. X 2.4 ม.	26.00	แผ่น					
	3.6 เหล็กแผ่นหนา 20 มม.	2.50	แผ่น					
	3.7 AHCHOR BOLT Ø 0.25 ม. ยาว 0.60 ม.	80.00	ชุด					
	3.8 ค่าแรงงานโครงหลังคา	24,855.00	กก.					
4	งานมุงหลังคา							
	4.1 กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.5 0x 1.20 ม.	2,400.00	แผ่น					
	4.2 ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8 "	2,700.00	ตัว					
	4.3 ครอบสันหลังคา	100.00	แผ่น					
	4.4 กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม.	108.00	ตร.ม.					
	4.5 เหล็กฉาก L - 50 x 5 0x 4 มม.	1,432.00	กก.					
	4.6 ค่าแรงมุงหลังคา ลอนคู่	1,107.00	ตร.ม.					
5	งานฝ้าเพดาน							
	5.1 ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม.	50.00	ตร.ม.					
	5.2 เหล็กกล่อง 1"x2" x 2.3 มม.	27.00	ท่อน					
	5.3 เหล็กกล่อง 2"x4" x 2.3 มม.	4.00	ท่อน					
	5.4 ท้องพื้นฉาบเรียบ	265.00	ตร.ม.					

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบตอกเข็ม (รหัส สน.ศท.ชั้นลอย) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนบ้านเขาพนม องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

สถานที่ โรงเรียนบ้านเขาพนม หมู่ที่ 1 ตำบลพนมวังก อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

ผู้ประมาณราคา วันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างานต้นทุน
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม	
6	งานผนัง-ฉิวผนัง							
	6.1 ผนังก่ออิฐ ½ แผ่น (อิฐดินเผาตามท้องตลาด)	687.00	ตร.ม.					
	6.2 ฉาบปูนเรียบ	1,374.00	ตร.ม.					
	6.3 ผนังบุกระเบื้อง 8" x 8"	273.00	ตร.ม.					
	6.4 ผนังก่ออิฐบล้อกระบายอากาศ เสาะร่อง	123.00	ตร.ม.					
	6.5 ผนังเกล็ดโปร่งแสง (ตราช้าง)	744.00	ม.					
	6.6 เหล็กกล่อง 2 "x 4" x 2.3 มม.	46.00	ท่อน					
	6.7 ผนัง คสล. ฉาบปูนเรียบ	236.00	ตร.ม.					
7	งานตกแต่งผิวพื้น							
	7.1 ผิวพื้นขัดมัน	1,101.00	ตร.ม.					
	7.2 ผิวพื้นขัดหยาบ	278.00	ตร.ม.					
	7.3 กระเบื้อง 8" x8"	61.00	ตร.ม.					
8	งานสุขภัณฑ์							
	8.1 โถส้วมนั่งยองแทนสูง 20 ซม.	8.00	ชุด					
	8.2 อ่างล้างหน้าแบบฝักเคาร์เตอร์(พร้อมอุปกรณ์)	6.00	ชุด					
	8.3 โถปัสสาวะชาย (พร้อมอุปกรณ์)	6.00	ชุด					
	8.4 ตะแกรงกรองผง ชนิดดักกลืน 2"	8.00	อัน					
	8.5 ฝ้า + กระຈก	6.00	ชุด					

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบตอกเข็ม (รหัส สน.ศท.ชั้นลอย) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนบ้านเขาพนม องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

สถานที่ โรงเรียนบ้านเขาพนม หมู่ที่ 1 ตำบลพนมวังก อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ผู้ประมาณราคา

วันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างานต้นทุน
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม	
9	งานประตู-หน้าต่าง							
	9.1 ป 1 ประตูบานเหล็กม้วน พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด					
	9.2 ป 2 ประตูบานไม้อัดสักชนิดกันน้ำ พร้อมอุปกรณ์	5.00	ชุด					
	9.3 ป 3 ประตูบานเปิด พี วี ซี พร้อมอุปกรณ์	8.00	ชุด					
	9.4 ป 1' ประตูบานเหล็กม้วน พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด					
10	งานบันไดและราวกันตก							
	9.1 ผนังก่ออิฐเต็มแผ่น (อิฐดินเผาท้องตลาด)	14.25	ตร.ม.					
	9.2 สแตนเลส Ø.2" ยาว 6 เมตร	8.00	ท่อน					
	9.3 สแตนเลส Ø 1 ½" ยาว 6 เมตร	5.00	ท่อน					
10	งานทาสี							
	10.1 สีน้ำอะคริลิค 100 % ชนิดทาภายใน	1,120.00	ตร.ม.					
	10.2 สีน้ำอะคริลิค 100 % ชนิดทาสีภายนอก	1,094.00	ตร.ม.					
	10.3 งานทาสีกันสนิม	1,621.00	ตร.ม.					
11	งานระบบประปาและสุขาภิบาล							
	11.1 ท่อ PVC Ø ½" ขึ้น 13.5	15.00	ท่อน					
	11.2 ท่อ PVC Ø ¾" ขึ้น 13.5	6.00	ท่อน					
	11.3 ท่อ PVC Ø 1" ขึ้น 13.5	22.00	ท่อน					
	11.4 ท่อ PVC Ø 1" ขึ้น 8.5	4.00	ท่อน					
	11.5 ท่อ PVC Ø 2 " ขึ้น 8.5	4.00	ท่อน					

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

โครงการ		ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบตอกเข็ม (รหัส สน.ศท.ชั้นลอย) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนบ้านเขาพนม องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก	
		อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง	
สถานที่		โรงเรียนบ้านเขาพนม หมู่ที่ 1 ตำบลพนมวังก อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง	
ผู้ประมาณราคา		วันที่	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างานต้นทุน
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม	
	11.6 ท่อ PVC Ø 4" ชั้น 8.5	26.00	ท่อน					
	11.7 ข้อต่ออุปกรณ์ท่อ	1.00	ชุด					
	11.8 ถังบำบัดน้ำเสีย (ถังกรอง) ขนาด 1,200 ลิตร	1.00	ชุด					
	11.9 ถังบำบัดน้ำเสีย (ถังกรอง) ขนาด 600 ลิตร	1.00	ชุด					
	11.10 ถังบำบัดน้ำเสีย (ถังกรอง) ขนาด 1,200 ลิตร	1.00	ชุด					
	11.11 ถังบำบัดน้ำเสีย (ถังกรอง) ขนาด 600 ลิตร	1.00	ชุด					
12	งานระบบไฟฟ้า							
	12.1 โคมไฟรางคู่พร้อมหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ 2 x 36วัตต์	52.00	ชุด					
	12.2 โคมไฟพร้อมหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ 1 x 36 วัตต์	11.00	ชุด					
	12.3 สวิตช์ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ฝังผนัง	17.00	ชุด					
	12.4 ปลั๊กรางคู่ พร้อมอุปกรณ์ฝังผนัง	12.00	ชุด					
	12.5 ตู้ Load Center พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด					
	12.6 สายไฟ VAF 2.50 sq.mm.	384.00	ม.					
	12.7 สายไฟ VAF/G 2.50 sq.mm.	330.00	ม.					
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							