



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ที่ ข/๗/๒๕๖๑

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน Para Asphalt Concrete สายปรางหมื่นนอก-ทุ่งหน้าถ้ำ หมู่ที่ ๔ ตำบลพนมวัง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง

เรื่องเดิม

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง ที่ ๑๒๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน Para Asphalt Concrete สายปรางหมื่นนอก-ทุ่งหน้าถ้ำ หมู่ที่ ๔ ตำบลพนมวัง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ๙๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็นงวดเดียว ตามรายละเอียดกำหนดราคากลางที่แนบท้าย

ข้อพิจารณา

เห็นควรเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังพิจารณาเพื่ออนุมัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายสนธิ คงแก้ว)

ประธานกรรมการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายวันชัย แสงจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายคมชาญ อินทร์ช่วย)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

กรรมการ

ความเห็น

(ลงชื่อ)

(นายสนธิ คงแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น

(ลงชื่อ)

(นายสมชาติ รักชุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน Para Asphalt Concrete สายปรางหมื่นนอก - ทุ่งน้ำจี่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลพนมวัง อำเภอดวนชน จังหวัดพัทลุง

ระยะทางดำเนินการ 0.610 กม.

ช่วง กม. 0+000

ถึง กม. 0+610

(ก่อสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ระยะทาง 0.610 กม.)

ก่อสร้างผิวทาง Para Asphalt Concrete

กว้าง 4.00 เมตร

ก่อสร้างไหล่ทาง

กว้างข้างละ - เมตร

ประมาณราคาวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	ประเภทงานทาง								
	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 งานถางป่าขุดต่อ	ตร.ม.	1,220.00	5.50	6,710.00	1.3822	7.60	9,272.00	
	1.2 งานเคลือบปรับคันทางและไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	2,440.00	14.51	35,404.40	1.3822	20.06	48,946.40	
	1.3 งานดินคั่น	ลบ.ม.	73.00	31.97	2,333.81	1.3822	44.18	3,225.14	
	1.4 งานดินถม (วัสดุจากดินคั่น)	ลบ.ม.	57.00	46.83	2,669.31	1.3822	64.72	3,689.04	
	1.5 งานดินถม (วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ)	ลบ.ม.	237.00	202.27	47,937.99	1.3822	279.58	66,260.46	
	1.6 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น) (ลูกรังหนา 20.00 ซม.)	ลบ.ม.	549.00	404.17	221,889.33	1.3822	558.64	306,693.36	
2	งานผิวทางและไหล่ทาง								
	2.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทางและไหล่ทาง								
	2.1.1 PRIME COAT	ตร.ม.	2,440.00	28.54	69,637.60	1.3822	39.44	96,233.60	
	2.2 งานผิวทางและไหล่ทาง Para Asphaltic concrete								
	2.2.1 งานผิวทางและไหล่ทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Wearing Course	ตร.ม.	2,440.00	258.64	631,081.60	1.3822	357.49	872,275.60	
	ความหนา 4 ซม. (ปูบน PRIME COAT)								
	3	งานดินถมจราจร							
	3.1 สีเทอร์มิทกลาสติก (แถบสีขาวกว้าง 0.10 ม. แถบสีเหลืองกว้าง 0.10 ม.)	ตร.ม.	183.00	280.00	51,240.00	1.3822	387.01	70,822.83	
4	งานจราจรลงกระดาษ								
	4.1 งานติดตั้ง								
	งานป้ายจราจร ใช้แผ่นสะท้อนแสงตาม มาตรฐาน มอก.606								
	4.1.1 แบบ บ.1	ชุด	2.00	4,330.00	8,660.00	1.3822	5,984.92	11,969.84	
	4.1.2 แบบ ค.75	ชุด	2.00	3,170.00	6,340.00	1.3822	4,381.57	8,763.14	

รวมคำนวณต้นทุนงานทาง

1,264,031.37

รวม

1,747,120.30

ตัวอักษร (-หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) ปรับยอด

1,747,000.00

① ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้าง

= 1,264,031.37

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3822

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสนิธ คงแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวันชัย แสงจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายคมชาญ อินทร์ช่วย

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน