



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ที่ รพ/๒๕๖๒

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานราคากลางสำหรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านนายห้อง - หนองโต๊ะปาน หมู่ที่ ๘,๒ ตำบลพนมวัง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง ที่ ๒๓๒ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านนายห้อง - หนองโต๊ะปาน หมู่ที่ ๘,๒ ตำบลพนมวัง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง นั้น

ข้อเท็จจริง

๑. คณะกรรมการ ได้ประชุมพิจารณา กำหนดราคากลาง วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านนายห้อง - หนองโต๊ะปาน หมู่ที่ ๘,๒ ตำบลพนมวัง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มติเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๐๒,๐๐๐.-บาท (เจ็ดแสนสองพันบาทถ้วน)

ข้อพิจารณา

เห็นควรเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังพิจารณา เพื่ออนุมัติ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายสนธิ คงแก้ว)

ประธานกรรมการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายวันชัย แสงจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายสนธิ คงแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายอักษรธรรพ์ พงษ์โยธา)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายสมชาติ รักชุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง

แบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนาห้อย-หนองใต้บ้าน หมู่ที่ 8, 2 ตำบลพนมวัง อำเภอดงหลวง จังหวัดพัทลุง
 ความยาว 3.00 เมตร ระยะทาง 310.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ใต้ทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 930.00 ตารางเมตร
 ประมาณราคารวันที่ 17 มิถุนายน 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานวางป่าขุดต่อ	ตร.ม.	640.00	1.74	1,113.60	1.3822	2.41	1,539.22
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	525.00	11.06	5,806.50	1.3822	15.29	8,025.74
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	128.00	220.03	28,163.84	1.3822	304.13	38,928.06
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	254.00	246.34	62,570.36	1.3822	340.49	86,484.75
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	46.50	466.10	21,673.65	1.3822	644.24	29,957.32
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	930.00	374.08	347,894.40	1.3822	517.05	480,859.64
10	Expansion Joint	ม.	18.00	168.84	3,039.12	1.3822	233.37	4,200.67
11	Contraction Joint	ม.	72.00	104.87	7,550.64	1.3822	144.95	10,436.49
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	31.00	267.00	8,277.00	1.3822	369.05	11,440.47
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม.	ม.	15.00	884.31	13,264.65	1.3822	1,222.29	18,334.40
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม.	ม.	6.00	1,462.04	8,772.24	1.3822	2,020.83	12,124.99
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
				508,126.00	รวม		702,331.75	
				ตัวอักษร (-เจ็ดแสนสองพันบาทถ้วน-) ปรึบยอด			702,000.00	

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
 ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 508,126.00
 = 1.3822

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายสนธิ คงแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวันชัย แสงจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอัคราธร แห่งโยธา)

หัวหน้าสำนักปลัด