

บัญชีแสดงปริมาณงานและวัสดุอุปกรณ์

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบันนัยห้อง - หนองโตะปาน หมู่ที่ 8,2 ตำบลพนมวัง อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 310.00 เมตร หิน 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานถางป่าขาดต่อ	640.00	ตร.ม.					
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)	525.00	ตร.ม.					
3	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	128.00	ลบ.ม.					
4	งานรองพื้นทาง (ลูกรัง)	254.00	ลบ.ม.					
5	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	46.50	ลบ.ม.					
6	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หิน 0.15 ม.	930.00	ตร.ม.					
7	Expansion Joint	18.00	ม.					
8	Contraction Joint	72.00	ม.					
9	งานไหล่ทาง(หินคลุก)	31.00	ลบ.ม.					
10	งานท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40x1.00 ม.	15.00	ม.					
11	งานท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60x1.00ม.	6.00	ม.					
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								
ค่าดำเนินการ								
กำไร%								
ภาษี.....%								
ตัวอักษร (.....) รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น								

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณราคา

(.....)

ตำแหน่ง.....

ประทับตรา (ถ้ามี)