

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์
	ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	กระทรวงมหาดไทย
ประเภทงาน	ซ่อมสร้าง	
ชื่อสายทาง	พท.ถ.69-0010 ถนนสายหนองถื่น ม.2	แบบเลขที่ 10/2563
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 ตำบลพนมวังค์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง	ราคาน้ำมันโซล่า 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร
ลักษณะสายทางเดิม	ชนิดผิวทาง - กว้าง 4.00 ม.	ระยะทาง 0.720 กม.
	ชนิดไหล่ทาง - กว้าง - ม.	
สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม	ปร. 4/1 บร จำนวน 1 แผ่น	
	ปร. 4/2 บร จำนวน - แผ่น	
	ปร. 4/1 ท จำนวน - แผ่น	
ระยะทางดำเนินการ	0.720 กม. ผิวทางกว้าง 4.00 ม.	
	- กม. ผิวทางกว้าง - ม.	
	ช่วงกม. 0+000 ถึง กม. 0+720	(ก่อสร้างผิวทางDOUBLE SINGLESระยะทาง 0.720 กม.)
ราคากลางลงวันที่	เมื่อวันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563	

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	814,575.11	Factor F ผันตกชุก 1
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	งานอำนวยความสะดวก	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
			- เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	1,125,890.32	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	1,125,000.00	
ตัวอักษร	(หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		

ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 0.720 กม. เฉลี่ยราคา กม. ละ 1,563,736.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

นายวันชัย แสงจันทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

นายคมชาญ อินทร์ช่วย
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

นางสุภาพร แสงข้า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ข่อมสร้างถนนลาดยางแบบสองชั้น สายหนองถิ่น หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลพนมวัง อำเภอกวนชุม จังหวัดพัทลุง

ระยะทางดำเนินการ 0.720 กม. ช่วงกม. 0+000 ถึง กม. 0+720

ข่อมสร้างผิวทาง ลาดยางแบบสองชั้น กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.720 กม. ข่อมสร้างไหล่ทาง - กว้างข้างละ - เมตร

ราคากลางวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ประเภทงานทาง								
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
1.1	งานถางป่าขุดตอ	ตร.ม.	1,440.00	1.76	2,534.40	1.3822	2.43	3,499.20	
1.2	งานเกลี่ยปรับคันทางและไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	2,880.00	14.75	42,480.00	1.3822	20.39	58,723.20	
1.2	หินคลุกบดอัดแน่น (หินคลุกหนา 15.00 ซม.)	ลบ.ม.	455.00	497.53	226,376.15	1.3822	687.68	312,894.40	
2	งานผิวทางและไหล่ทาง								
2.1	PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทางและไหล่ทาง								
2.1.1	PRIME COAT	ตร.ม.	2,880.00	28.68	82,598.40	1.3822	39.64	114,163.20	
2.1.2	งานผิวทางลาดยางแบบสองชั้น	ตร.ม.	2,880.00	152.93	440,426.16	1.3822	211.37	608,745.60	
3	งานตีเส้นจราจร								
3.1	สีเทอร์โมพลาสติก เส้นกลางถนนสีเหลือง กว้าง 0.10 เมตร	ตร.ม.	72.00	280.00	20,160.00	1.3822	387.01	27,864.72	
4	งานเบ็ดเตล็ด								
4.1	งานระบบระบายน้ำ								
4.1.1	งานท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม								
4.1.1	ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-	
4.1.1(1)	ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-	
รวมค่างานต้นทุนงานทาง					814,575.11	รวม		1,125,890.32	
ตัวอักษร (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) ปรับยอด								1,125,000.00	

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 814,575.11

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3822

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

นายวันชัย แสงจันทร์

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

นายคมชาญ อินทร์ช่วย

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ

นางสุภาพร แสงขำ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กรรมการ