

สรุปราคากลางค่างานก่อสร้างอาคาร

งานก่อสร้าง อาคารโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน บ้านเขาพนม

จังหวัด พัทลุง

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง

แบบ ปร.4 (ก) (ข) ปร.5 (ก) (ข) ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด

จำนวน

9

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

15 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	1,053,000.00	
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	153,100.00	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งล้านสองแสนหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)	1,206,100.00	**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวันชัย แสงจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายคมชาญ อินทร์ช่วย

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายธวัชชัย ดั่งทอง

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

□ งานก่อสร้าง อาคารโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง

□ สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน บ้านเขาพนม

จังหวัด พัทลุง

□ หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง

□ แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ

จำนวน 7 แผ่น

□ ราคากลางเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563

ลำดับที่		ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	807,836.89	1.3042	1,053,580.88	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 5.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
รวมค่าก่อสร้าง				1,053,580.88	
(หนึ่งล้านห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)				ยอดสุทธิ	1,053,000.00 **

□ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 150 ตารางเมตร

□ เฉลี่ยค่าประมาณราคา 7,020 บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายวันชัย แสงจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายคมชาญ อินทร์ช่วย)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายธวัชชัย ดั่งทอง)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

สร้าง อาคารโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง

ก่อสร้าง โรงเรียน บ้านเขาพนม

ณราคาโดย นายคมชาญ อินทร์ช่วย

แบบ ปร4(ก)

จังหวัด พัทลุง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

15 ธันวาคม 2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุป ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		331,514.20		125,820.00	457,334.20	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		214,203.69		73,919.00	311,682.69	
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย		รวม		8,850.00		-	8,850.00	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		รวม		26,195.00		3,775.00	29,970.00	
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		รวม		-		-	-	
5	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน		รวม		-		-	-	
7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ		รวม		-		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1				580,762.89		203,514.00	807,836.89	
	กลุ่มงานที่ 2								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ		รวม		-		-	-	
2	งานตกแต่งภายในอาคาร		รวม		-		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 2				-		-	-	
	กลุ่มงานที่ 3								
1	งานภูมิทัศน์		รวม		-		-	-	
2	งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม		-		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 3				-		-	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 1 ทั้งหมด				580,762.89		203,514.00	807,836.89	

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง อาคารโรงอาหารขนาดเล็ก 84 พื้น

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน บ้านเขาหมื่น

แบบ ปร4(ก)

จังหวัด

พัทลุง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานดิน หิน ทลาย และฐานราก								
	- ขุดดินฐานรากและถมดิน (แรงคน)	9	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,332.00	1,332.00	
	- ทลายหยาบรองกันฐานราก	0.4	ลบ.ม.	360.00	144.00	91.00	36.40	180.40	
	- คอนกรีตหยาบรองกันฐานราก 1:3:5	0.2	ลบ.ม.	1,400.00	280.00	398.00	79.60	359.60	
	- ทลายถมปรับระดับ	10	ลบ.ม.	320.00	3,200.00	99.00	990.00	4,190.00	
	รวมงานข้อ 1.1				3,624.00		2,438.00	6,062.00	
	1.2 งานตอกเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คอ.ร.สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 x 5.00 ม.	16	ต้น	1,500.00	24,000.00	เหมาจ่าย	30,000.00	54,000.00	
	- ค่าสกัดหัวเสาเข็ม	16	ต้น	-	-	200.00	3,200.00	3,200.00	
	รวมงานข้อ 1.2				24,000.00		33,200.00	57,200.00	
	1.3 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบทั่วไป (ใช้ 70 %)	138	ลบ.ฟ.	400.00	55,200.00	-	-	55,200.00	
	- ไม้คร่าว	42	ลบ.ฟ.	400.00	16,800.00	-	-	16,800.00	
	- ตะปูขนาดต่างๆ	50	กก.	35.05	1,752.50	-	-	1,752.50	
	- ค่าแรงไม้แบบ	197	ตร.ม.	-	-	133.00	26,201.00	26,201.00	
	รวมงานข้อ 1.3				73,752.50		26,201.00	99,953.50	
	1.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ซม./	31	ลบ.ม.	1,950.00	60,450.00	391.00	12,121.00	72,571.00	
	รวมงานข้อ 1.4				60,450.00		12,121.00	72,571.00	

งานก่อสร้าง อาคารโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน บ้านเขาพนม

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ บว4(ก)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	จังหวัด		พัทลุง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กกลม SR 24 Ø 6 มม.	0.27	ตัน	17,681.31	4,773.95	4,100.00	1,107.00	5,880.95	
	- เหล็กกลม SR 24 Ø 9 มม.	1.09	ตัน	17,043.43	18,577.34	4,100.00	4,469.00	23,046.34	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 30 Ø 12 มม.	0.7	ตัน	16,839.26	11,787.48	3,300.00	2,310.00	14,097.48	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 30 Ø 16 มม.	1	ตัน	15,890.21	15,890.21	3,300.00	3,300.00	19,190.21	
	- ถวดผูกเหล็กโครงสร้าง (เบอร์ 18)	91	กก.	37.38	3,401.58			3,401.58	
	รวมงานข้อ 1.5				54,430.56		11,186.00	65,616.56	
1.6	งานพื้นสำเร็จรูป								
	- พื้นสำเร็จรูปรับน้ำหนักปลอดภัย 300 กก./ตร.ม.	96	ตร.ม.	328.57	31,542.72	25.00	2,400.00	33,942.72	
	- คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป หนา 5 ซม.	96	ตร.ม.	92.02	8,833.92	30.00	2,880.00	11,713.92	
	รวมงานข้อ 1.6				40,376.64		5,280.00	45,656.64	
1.7	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กกล่อง 125x75x3.2 มม.	24	ท่อน	1,421.50	34,116.00	571.00	13,704.00	47,820.00	
	- เหล็กตัวซี 100x50x20x3.2 มม.	34	ท่อน	671.00	22,814.00	340.00	11,560.00	34,374.00	
	- เหล็กแผ่น หนา 12 มม. ยึดหัวเสากับโครงเหล็ก	24	แผ่น	99.00	2,376.00	60.00	1,440.00	3,816.00	
	- แผ่นเหล็ก หนา 6 มม.	48	แผ่น	36.00	1,728.00	25.00	1,200.00	2,928.00	
	- หาสีน้ำมันเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เทียว)	150	ตร.ม.	46.95	7,042.50	35.00	5,250.00	12,292.50	
	- รางน้ำสำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	28	เมตร	243.00	6,804.00	80.00	2,240.00	9,044.00	
	รวมงานข้อ 1.7				74,880.50		35,394.00	110,274.50	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรมทั้งหมด		รวม		331,514.20		125,820.00	457,334.20	

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง อาคารโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน บ้านเขาพนม

แบบ ปว4(ก)

จังหวัด

พัทลุง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานมุงหลังคา								
	- หลังคาเหล็กกริดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.48 มม.(BMT) ได้แผ่นฉนวนป้องกันความร้อน PE หนา 5 มม.	203	ตร.ม.	310.00	62,930.00	70.00	14,210.00	77,140.00	
	- Flashing แผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสี	42	เมตร	260.00	10,920.00	50.00	2,100.00	13,020.00	
	- ลวดตาข่าย Ø 3.2 มม. สีเหลืองจัดรัสกัดขึ้นรูป ขนาดช่องตาข่าย 2"	203	ตร.ม.	80.00	16,240.00	10.00	2,030.00	18,270.00	
	รวมงานข้อ 2.1				90,090.00		18,340.00	108,430.00	
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี	213	ตร.ม.	98.00	20,874.00	75.00	15,975.00	36,849.00	
	- ทาสีฝ้าเพดาน	213	ตร.ม.	48.75	10,383.75	30.00	6,390.00	16,773.75	
	รวมงานข้อ 2.2				31,257.75		22,365.00	53,622.75	
	2.3 งานพื้น								
	- ผิวพื้นขัดมันเรียบ	96	ตร.ม.	-	-	40.00	3,840.00	3,840.00	
	- ผิวพื้นขัดเรียบ	136	ตร.ม.	-	-	30.00	4,080.00	4,080.00	
	รวมงานข้อ 2.3				-		7,920.00	7,920.00	
	2.4 งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	30	ตร.ม.	322.05	9,661.50	89.00	2,670.00	12,331.50	
	- ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 1.2x10 ซม. เว้น 5 ซม.	3.2	ตร.ม.	358.00	1,145.60	120.00	384.00	1,529.60	
	- ผนังแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 15x0.8 ซม. ตีเกล็ดซ้อนกัน	17	ตร.ม.	450.00	7,650.00	120.00	2,040.00	9,690.00	
	- ผนังก่อบล็อกโพรง สูง 1.00 เมตร	24	เมตร	407.16	9,771.84	รวมค่าแรง	-	9,771.84	
	- เกล็ดระบายอากาศเหล็กกริดลอนเคลือบสี	12	ตร.ม.	160.00	1,920.00	รวมค่าแรง	-	1,920.00	
	รวมงานข้อ 2.4				30,148.94		5,094.00	35,242.94	

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง อาคารโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน บ้านเขาพนม

แบบ ปร4(ก)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	จังหวัด		พัทลุง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.5 งานบัวเชิงผนัง								
	รวมงานข้อ 2.5				-		-	-	
	2.6 งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	60	ตร.ม.	71.76	4,305.60	82.00	4,920.00	9,225.60	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	95	ตร.ม.	71.76	6,817.20	100.00	9,500.00	16,317.20	
	รวมงานข้อ 2.6				11,122.80		14,420.00	25,542.80	
	2.7 งานประตุน้ำต่างและช่องแสง/ระบายอากาศ								
	- ประตู D1	1	ชุด	4,500.00	4,500.00	รวมค่าแรง	-	4,500.00	
	- ประตู D2	1	ชุด	4,650.00	4,650.00	รวมค่าแรง	-	4,650.00	
	- ประตู D3	1	ชุด	9,000.00	9,000.00	รวมค่าแรง	-	9,000.00	
	- หน้าต่าง W1	2	ชุด	4,800.00	9,600.00	รวมค่าแรง	-	9,600.00	
	รวมงานข้อ 2.7				27,750.00		-	27,750.00	
	2.8 งานตกแต่งผิวบันได + บันไดเหล็ก								
	บันได 1 ชั้นอาคาร								
	รวมงานข้อ 2.8				-		-	-	
	2.9 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ-ส้วม								
	รวมงานข้อ 2.9				-		-	-	
	2.10 งานทาสี								
	- สีพลาสติกอิมัลชัน	170	ตร.ม.	87.26	14,834.20	34.00	5,780.00	20,614.20	
	รวมงานข้อ 2.10				14,834.20		5,780.00	20,614.20	
	2.11 งานเบ็ดเตล็ด - งานอื่น ๆ								
	- เคา์นเตอร์ ค.ส.ล. ปูกระเบื้องฟอสเลน ขนาด 0.60x0.60 ม.	1	งาน	9,000.00	9,000.00	รวมค่าแรง	-	9,000.00	
	- งานรื้อถอนอาคารเก่า	152	ตร.ม.	-	-	155.00	23,560.00	23,560.00	
	รวมงานข้อ 2.11				9,000.00		-	32,560.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรมทั้งหมด		รวม		214,203.69		73,919.00	311,682.69	

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง อาคารโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง

แบบ ปร4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน บ้านเขาพนม

จังหวัด พัทลุง

[illegible]

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง อาคารโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน บ้านเขาพนม

แบบ ปร4(ก)

จังหวัด พัทลุง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	4.1 งานตรวจคอมไฟฟ้า								
	- คอมไฟฟ้าครอบตะแกรงถึใบพัด ขนาด 2x28 W.หลอด T5	9	ชุด	2,130.00	19,170.00	135.00	1,215.00	20,385.00	
	รวมงานข้อ 4.1				19,170.00		1,215.00	20,385.00	
	4.2 งานสวิตช์และเต้ารับ (ปลั๊ก)								
	- สวิตช์เดี่ยว	4	ชุด	60.00	240.00	80.00	320.00	560.00	
	- ปลั๊กไฟฟ้าแบบเตี้ยรมิกร้าว	4	ชุด	100.00	400.00	90.00	360.00	760.00	
	รวมงานข้อ 4.2				640.00		680.00	1,320.00	
	4.3 งานเดินสายไฟฟ้า								
	- เดินสายไฟฟ้า ดวงคอม	9	จุด	145.00	1,305.00	80.00	720.00	2,025.00	
	- เดินสายไฟฟ้า สวิตช์	4	จุด	145.00	580.00	80.00	320.00	900.00	
	- เดินสายไฟฟ้า ปลั๊ก	4	จุด	430.00	1,720.00	110.00	440.00	2,160.00	
	รวมงานข้อ 4.3				3,605.00		1,480.00	5,085.00	
	4.4 งานแผงสวิตช์และเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	- Control Panel	1	ชุด	2,780.00	2,780.00	400.00	400.00	3,180.00	
	รวมงานข้อ 4.4				2,780.00		400.00	3,180.00	
	4.5 งานระบบสายล่อฟ้า								
	- สายล่อฟ้ามาตรฐาน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด		จุด	-	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ 4.5				-		-	-	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสารทั้งหมด		รวม		26,195.00		3,775.00	29,970.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

สรุปค่าผูกมัดที่ดินซื้อหรือสิ่งอื่น

หน้า 1/1

สถานที่ตั้ง: ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 100 หมู่ 10

จังหวัด: บุรีรัมย์

ประเภทที่ดิน: ไร่ 100 ไร่

เนื้อที่: 100 ไร่

จำนวน: 2 แปลง

วันที่: 15 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย : ไร่	ราคา บาท	รวม บาท	หมายเหตุ
1	ที่ดิน 2 ไร่	100	153,117.00	153,117.00	
รวมค่าผูกมัดที่ดินซื้อหรือสิ่งอื่น				153,117.00	
(หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)				153,117.00	

คณะกรรมการกำหนดราคา

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายวันชัย แสงจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายคมชาญ อินทร์ช่วย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวิรัชชัย คำทอง)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง อาคารโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน บ้านเขาพนม
ประมาณราคาโดย นายคมชาญ อินทร์ช่วย

แบบ ปร4(ข)

จังหวัด พัทลุง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

15 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุป ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	หมวดงานทั้ง 6 รายการ								
1	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว (ทุกชนิดและประเภท)		รวม		143,100.00		-	143,100.00	
2	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสต		รวม				-		
3	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสตทัศน		รวม		-		-	-	
4	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์		รวม		-		-	-	
5	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย		รวม		-		-	-	
6	งานจัดซื้อหรือสั่งซื้ออื่นๆ		รวม		-		-	-	
รวมค่างานส่วนที่ 2 ทั้งหมด					143,100.00		-	143,100.00	

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง อาคารโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน บ้านเขาพนม

แบบ ปวศ(ข)

จังหวัด พัทลุง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
1	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว (ทุกชนิดและประเภท)								
	- โต๊ะอาหาร	14	ชุด	3,200.00	44,800.00	-	-	44,800.00	
	- เก้าอี้อาหาร	28	ตัว	1,800.00	50,400.00	-	-	50,400.00	
	- โต๊ะชุดล้างจานสแตนเลสแบบ 2 หลุม	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	- ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต	1	ตู้	9,400.00	9,400.00			9,400.00	
	- เตาแก๊ส	1	เตา	10,000.00	10,000.00			10,000.00	
	- เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก	1	เครื่อง	26,000.00	26,000.00		-	26,000.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมงานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว				143,100.00		-	143,100.00	
	รวมงานจัดซื้อหรือสั่งซื้ออื่นๆ				-		-	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 2 ทั้งหมด				143,100.00		-	143,100.00	

หมายเหตุ ราคาที่กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง จัดทำเป็นการประมาณราคาเบื้องต้นเท่านั้น

ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของทางราชการ อีกครั้งหนึ่ง ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555