

บัญชีแสดงปริมาณงานก่อสร้างและรายการวัสดุอุปกรณ์  
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านระหว่างควน-วังปอ หมู่ที่ 2 ตำบลพนมวัง อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง  
ผิวจราจรกว้าง 1.50 เมตร ระยะทาง 152.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 228.00 เมตร

| ลำดับที่       | รายการ                                     | จำนวน    | หน่วย | ค่าวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน  |          | รวมจำนวนเงิน |
|----------------|--------------------------------------------|----------|-------|------------|-----------|------------|----------|--------------|
|                |                                            |          |       | ราคา/หน่วย | ราคารวม   | ราคา/หน่วย | ราคารวม  |              |
| 1              | งานถางป่าขุดตอ                             | 380.00   | ตร.ม. | —          | —         | 1.71       | 644.60   | 644.60       |
| 2              | งานตัดดิน                                  | 9,120.00 | ลบ.ม. | —          | —         | 45.27      | 4,124.62 | 4,124.62     |
| 3              | งานรองพื้นทาง (หินคลุก)                    | 22.80    | ลบ.ม. | 474.30     | 10,813.04 | 20.00      | 456.00   | 11,364.04    |
| 4              | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                 | 11.40    | ลบ.ม. | 520.13     | 5,929.48  | 10.00      | 114.00   | 6,043.48     |
| 5              | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. | 228.00   | ตร.ม. | 310.61     | 70,819.08 | 40.00      | 9,120.00 | 79,939.08    |
| 6              | Expansion Joint                            | 4.50     | ม.    | 114.63     | 516.74    | 15.00      | 67.50    | 584.24       |
| 7              | Contraction Joint                          | 18.00    | ม.    | 44.43      | 800.74    | 15.00      | 270.00   | 1,070.74     |
| 8              | งานโหล่ทาง(หินคลุก)                        | 7.60     | ลบ.ม. | 247.70     | 1,882.52  | 20.00      | 152.00   | 2,034.52     |
| รวมค่าวัสดุ    |                                            |          |       |            |           |            |          | 60,644.60    |
| ค่าแรงงาน      |                                            |          |       |            |           |            |          | 14,157.62    |
| รวมค่าเงินค่า  |                                            |          |       |            |           |            |          | 21,177.18    |
| ค่าอื่น ๆ      |                                            |          |       |            |           |            |          | 16,440.00    |
| รวมเงินค่าเงิน |                                            |          |       |            |           |            |          | 146,000.00   |

นาย...  
...  
...  
...  
...