

บัญชีแสดงปริมาณงานก่อสร้างและรายการวัสดุอุปกรณ์
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหญ้าปล้อง -บรรจบสาย 41 หมู่ที่ 3 บ้านควนปริง ตำบลพนมวังก
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,010 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม	
1	งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดหน้า	1,010.00	ตร.ม.	-	-	1.79	1,807.90	1,807.90
2	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่	4,040.00	ตร.ม.	11.47	46,338.80	-	-	46,338.80
3	งานรองพื้นทาง วัสดุมวลรวม	1,030.00	ลบ.ม.	218.63	225,188.90	-	-	225,188.90
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	202.00	ลบ.ม.	514.44	103,916.88	-	-	103,916.88
5	งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	80.00	ม.	163.74	13,099.20	-	-	13,099.20
6	งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	320.00	ม.	98.12	31,398.40	-	-	31,398.40
7	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ม.	4,040.00	ตร.ม.	376.07	1,519,322.80	-	-	1,519,322.80
8	งานไหล่ทางหินคลุก	101.00	ลบ.ม.	336.16	33,952.16	-	-	33,952.16

รวมค่าวัสดุ 1,973,217.14

ค่าแรงงาน 1,807.90

ค่าดำเนินการ 571,236.64

กำไร %

ภาษี %

ขอเสนอราคาเป็นเงิน 2,724,500.00

(ลงชื่อ)

(นางสาวกัญญา สอนาน)

ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง

กรรมการบริษัท
24WIWATPATTANA CO., LTD

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ตัวอักษร (สองล้านเจ็ดแสนสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)