

สรุปราคากลางค่างานก่อสร้างอาคาร

งานก่อสร้าง

โครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนเลี้ยงแพะ-แกะ อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยการ
ก่อสร้างและติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 8.00x20.80 เมตร จำนวน 1
ระบบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลพนมวัง อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง

แบบ ปร.4 (ก) ปร.5 (ก) ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด จำนวน 7 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	584,070.00	
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	21,935.00	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต่อ	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (หกแสนหกพันห้าบาทถ้วน)	606,005.00	**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวันชัย แสงจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายคมชาญ อินทร์ช่วย

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

จำลองเอกราวี อุ่นเสียม

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ประเภท	โครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนเลี้ยงแพะ-แกะ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยการก่อสร้างและติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 8.00x20.80 เมตร จำนวน 1 ระบบ		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4 ตำบลพนมวัง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง		
แบบเลขที่	ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกขนาด 8.00x20.80 เมตร (สพส.08/54)		
ประมาณการตามแบบ ปร.4	จำนวน	5	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	21 กุมภาพันธ์ 2565		

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	447,357.54	1.3056	584,070.00	เงื่อนไข Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย0 % - เงินประกันผลงานหัก0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้5 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม7 %
2	ประเภทงานครุภัณฑ์	20,500.00	1.0700	21,935.00	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		606,005.00	
		คิดเป็นเงิน		606,005.00	
(ตัวอักษร)		(หกแสนหกพันห้าบาทถ้วน)			

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายวันชัย แสงจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายคมชาญ อินทร์ช่วย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(จำลองเอกราวิ อุ่นเสียม)

เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติงาน

บัญชีแสดงปริมาณรายการวัสดุ ราคาวัสดุและค่าแรงงาน

แบบ ปร.4

ราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนเลี้ยงแพะ-แกะ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยการก่อสร้างและติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 8.00x20.80 เมตร จำนวน 1 ระบบ

แผ่นที่ 1/5

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 ตำบลพนมวัง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ราคากลางเมื่อวันที่

21 กุมภาพันธ์ 2565

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง ที่ 47/2565 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานพื้นคอนกรีต	-							กลุ่มวิสาหกิจเป็นผู้จัดทำเอง
2	งานโครงเหล็กระบบอบแห้ง	1	งาน	63,948.50	63,948.50	15,279.90	15,279.90	79,228.40	
3	งานโพลีคาร์บอเนตและชุดประตูลูมิเนียม	1	งาน	155,752.80	155,752.80	44,068.00	44,068.00	199,820.80	
4	ชุดเสารับแผงเซลล์แสงอาทิตย์	1	งาน	6,199.36	6,199.36	1,592.00	1,592.00	7,791.36	
5	งานขึ้นวางผลิตภัณฑ์	1	งาน	110,772.90	110,772.90	22,800.00	22,800.00	133,572.90	
6	ชุดตู้ควบคุมชุดบอร์ดวัดอุณหภูมิ	1	งาน	4,772.88	4,772.88	971.20	971.20	5,744.08	
7	ชุดป้ายชื่อโครงการ	1	งาน	20,000.00	20,000.00	1,200.00	1,200.00	21,200.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				361,446.44		85,911.10	447,357.54	

บัญชีแสดงปริมาณรายการวัสดุ ราคาวัสดุและค่าแรงงาน

แบบ ปร.4

ราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนเลี้ยงแพะ-แกะ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยการก่อสร้างและติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 8.00x20.80 เมตร จำนวน 1 ระบบ

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 ตำบลพนมวัง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ราคากลางเมื่อวันที่

21 กุมภาพันธ์ 2565

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง ที่ 47/2565 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1	งานพื้นคอนกรีต	-	-	-	-	-	-	-	กลุ่มวิสาหกิจเป็นผู้จัดทำเอง
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (1.1)								
1.2	งานโครงเหล็กระบบอบแห้ง								
	- ท่อเหล็กกลมชุบกำลวไนซ์ Ø 2" หนา 2.0 มม.	0.380	ตัน	46,190.00	17,559.59	10,000.00	3,801.60	21,361.19	
	- เหล็กกล่อง LG ชุบกำลวไนซ์ 1" x 2" x 2.3 มม.	0.698	ตัน	42,900.00	29,936.91	10,000.00	6,978.30	36,915.21	
	- เหล็กแผ่นชุบกำลวไนซ์ 100 x 100 x 6 มม.	8.00	แผ่น	65.00	520.00	10.00	80.00	600.00	
	- เหล็กแผ่นชุบกำลวไนซ์ 50 x 100 x 6 มม.	22.00	แผ่น	50.00	1,100.00	10.00	220.00	1,320.00	
	- เหล็กแผ่นชุบกำลวไนซ์ 45 x 60 x 9 มม.(เดียว)	360.00	แผ่น	40.00	14,400.00	10.00	3,600.00	18,000.00	
	- พุกกระเบิด 3/8" x 2"	60.00	ชุด	7.20	432.00	10.00	600.00	1,032.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (1.2)				63,948.50		15,279.90	79,228.40	
1.3	งานโพลีคาร์บอเนตและชุดประตูอลูมิเนียม								
	- แผ่นโพลีคาร์บอเนตสีขาวใสขนาด 2.1x11.5 เมตร หนา 6 มม.	278.00	ตร.ม.	250.00	69,500.00	50.00	13,900.00	83,400.00	
	- ชุด Aluminium Ciamping	84.00	ม.	203.00	17,052.00	10.00	840.00	17,892.00	
	- ยางรีดน้ำ แชนโตฟิน	528.00	ม.	12.50	6,600.00	5.00	2,640.00	9,240.00	
	- อลูมิเนียมตัว U + เทปฟลอยด์	57.60	ม.	33.00	1,900.80	5.00	288.00	2,188.80	
	- ซิลิโคลน	60.00	หลอด	145.00	8,700.00	20.00	1,200.00	9,900.00	
	- ประตูบานเลื่อนคู่และมั่งลวด มีคิ้วกันแมลงด้านล่าง วงกบกรอบอลูมิเนียม สีบรอนซ์เงิน หนา 1.5 มม. ลูกฟักกระจกใส หนา 6 มม. ขนาด 0.90 x 2.00 ม.รางแขวนพร้อมอุปกรณ์มือจับ และกุญแจ หน้าหลัง	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	9,000.00	9,000.00	29,000.00	สืบราคาจากร้านสุวรรณ อลูมิเนียม t-0813880635

บัญชีแสดงปริมาณรายการวัสดุ ราคาวัสดุและค่าแรงงาน

แบบ ปร.4

ราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนเลี้ยงแพะ-แกะ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยการก่อสร้างและติดตั้งระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ขนาด 8.00x20.80 เมตร จำนวน 1 ระบบ

แผ่นที่ 3/5

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 ตำบลพนมวัง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ราคากลางเมื่อวันที่

21 กุมภาพันธ์ 2565

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง ที่ 47/2565 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ประตูบานเปิดและมุ้งลวด มีคิ้วกันแมลงด้านล่าง วงกบกรอบ อลูมิเนียม สีสรอนซ์เงิน หนา 1.5 มม. ลูกฟักกระจกใส หนา 6 มม. ขนาด 1.20 x 2.00 ม.พร้อมอุปกรณ์มือจับ และกุญแจ	2.00	ชุด	15,000.00	30,000.00	8,000.00	16,000.00	46,000.00	สืบราคาจากร้านสุวรรณ อลูมิเนียม t-0813880635
	- ช่องอากาศอลูมิเนียมติดตาย	2.00	ชุด	1,000.00	2,000.00	100.00	200.00	2,200.00	สืบราคาจากร้านสุวรรณ อลูมิเนียม t-0813880635
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (1.3)				155,752.80		44,068.00	199,820.80	
1.4	ชุดเสารับแผงเซลล์แสงอาทิตย์								
	- เสาท่อเหล็กอบาสังกะสี Ø 4"	0.076	ต้น	49,610.00	3,770.36	10,000.00	760.00	4,530.36	
	- เหล็กแผ่นฐานเสา 100 x 500 x 5 มม.	2.00	แผ่น	65.00	130.00	10.00	20.00	150.00	
	- ฐานราก ขนาด 0.5x0.5x0.7 ม.	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	200.00	200.00	1,200.00	
	- ชุดเหล็กปรับระดับรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	1,500.00	
	- น๊อตยึดฐานเสา ขนาด dia.1/2" x 4"	4.00	ชุด	50.00	200.00	10.00	40.00	240.00	
	- สายไฟฟ้า DC ชนิด PV-F1 1x4 มม.	6.00	เมตร	16.50	99.00	12.00	72.00	171.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (1.4)				6,199.36		1,592.00	7,791.36	
1.5	งานชั้นวางผลิตภัณฑ์								
	- เหล็ก LG ชูบักลวไนซ์ 25 x 25 X 1.6 มม.	0.78000	ต้น	34,300.00	26,754.00	10,000.00	7,800.00	34,554.00	
	- เหล็ก L ชูบักลวไนซ์ 25 x 25 x 3 มม.	0.30000	ต้น	4,063.00	1,218.90	10,000.00	3,000.00	4,218.90	
	- ชุดล้อแบบมีเกลียวขนาด Ø 1 1/2"	120.00	ชุด	240.00	28,800.00	10.00	1,200.00	30,000.00	

บัญชีแสดงปริมาณรายการวัสดุ ราคาวัสดุและค่าแรงงาน

แบบ ปร.4

ราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนเลี้ยงแพะ-แกะ อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยการก่อสร้างและติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 8.00x20.80 เมตร จำนวน 1 ระบบ

แผ่นที่ 4/5

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 ตำบลพนมวัง อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

ราคากลางเมื่อวันที่

21 กุมภาพันธ์ 2565

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง ที่ 47/2565 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ชุดตะแกรงอลูมิเนียมขนาด 0.90 x 1.00 ม.	108.00	ชุด	500.00	54,000.00	100.00	10,800.00	64,800.00	สืบราคาจากร้านสุวรรณ อลูมิเนียม t-0813880635
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (1.5)				110,772.90		22,800.00	133,572.90	
1.6	ชุดตู้ควบคุมชุดบอร์ดวัดอุณหภูมิ								
	- ฐานราก	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	200.00	200.00	1,200.00	
	- เสาท่อเหล็ก LG 2" x 2" หนา 2.3 มม.สูง1.70 ม.	0.00512	ตัน	24,000.00	122.88	10,000.00	51.20	174.08	
	- น็อตแสดทนเลส dia. 1/2" x 4"	2.00	ชุด	50.00	100.00	10.00	20.00	120.00	
	- ตู้สวิตช์บอร์ด แบบกันน้ำมีหลังคา ฝา 2 ชั้น หน้ากระຈก ขนาด 300x450x250 มม. หนา 1 มม.	1.00	ตู้	1,550.00	1,550.00	200.00	200.00	1,750.00	
	- งานเดินสายไฟร้อยท่อ	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (1.6)				4,772.88		971.20	5,744.08	
1.7	ชุดป้ายชื่อโครงการ								
	- ฐานราก	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	200.00	200.00	1,200.00	
	- ป้ายชื่อโครงการสแตนเลส	1.00	ชุด	19,000.00	19,000.00	1,000.00	1,000.00	20,000.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (1.7)				20,000.00		1,200.00	21,200.00	
1.8	งานครุภัณฑ์								
	- แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 300 วัตต์	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	สืบราคาจากยิ่งใหญ่ เซ็น เตอร์ (การไฟฟ้า)T 074621535

แบบ ปร.4

โครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนเลี้ยงแพะ-แกะ อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยการก่อสร้างและติดตั้งระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ขนาด 8.00x20.80 เมตร จำนวน 1 ระบบ

หมู่ที่ 4 ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

21 กุมภาพันธ์ 2565

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์ ที่ 47/2565 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

[illegible]