

สรุปราคากลางค่างานก่อสร้างอาคาร

ประเภท ต่อเติม อาคารสำนักงาน องค์การบริหารตำบลพนมวังก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลพนมวังก อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานออกแบบ

แปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก

แบบ ปร.4 (ก) (ข) ปร.5 (ก) ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด

จำนวน

7

แผ่น

ราคากลางเมื่อวันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	471,900.44	
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	44,405.00	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (ห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยห้าบาทสี่สิบสี่สตางค์)	516,305.44	**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวันชัย แสงจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายคมชาญ อินทร์ช่วย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายรัชชัย ด้วงทอง)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา

- ☐ ประเภท ต่อเติม อาคารสำนักงาน องค์การบริหารตำบลพนมวัง
- ☐ เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลพนมวัง อำเภอกวนขน จังหวัดพัทลุง
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง
- ☐ แบบเลขที่ 19/2566
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 6 แผ่น
- ☐ รากกลางเมื่อวันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	360,477.00	1.3091	471,900.44	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	41,500.00	1.0700	44,405.00	
	เงินเดือน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			516,305.44	
	คิดเป็นเงินประมาณ ห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยห้าบาทสี่สิบสี่สตางค์			516,305.44	***
☐	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 46.00 ตารางเมตร				
☐	เฉลี่ยราคาประมาณ 11,224.03 บาท / ตารางเมตร				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายวันชัย แสงจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายคมชาญ อินทร์ช่วย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายรัชชัย ค้างทอง)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งการ ต่อเติม อาคารสำนักงาน องค์การบริหารตำบลพนมวัง

านที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลพนมวัง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง

ะมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งการบริหารส่วนตำบลพนมวัง ที่ 418/2566

แบบเลขที่ 19/2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่บริเวณรอบสถานที่ก่อสร้าง	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
2	งานรื้อถอน งานรื้อถอนหน้าตั่วขนาด 1.70 x 1.85 เมตร	2.00	ชุด	-	-	800.00	1,600.00	1,600.00	
3	งานโครงสร้าง งานชุดดินฐานรากและถมดิน	7.50	ลบ.ม.	-	-	168.00	1,260.00	1,260.00	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	15.00	ลบ.ม.	2,355.14	35,327.10	532.00	7,980.00	43,307.10	
	เหล็ก DB 12 mm.	48.00	เส้น	205.56	9,866.88	-	-	9,866.88	
	เหล็ก RB 6 mm.	63.00	เส้น	51.39	3,237.57	-	-	3,237.57	
	ลวดผูกเหล็ก	17.00	กก.	51.40	873.80	-	-	873.80	
	ค่าแรง คัด ดัด ผูก เหล็ก	565.69	กก.	-	-	3.60	2,036.48	2,036.48	
	เหล็กตะแกรงไวซ์เมช	50.00	ตร.ม.	26.42	1,321.00	5.00	250.00	1,571.00	
	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	39.00	ลบ.ฟ.	400.00	15,600.00	-	-	15,600.00	
	ไม้เครื่อยึดแบบ	12.00	ลบ.ฟ.	400.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	หินปูอัดแน่น	40.00	ลบ.ม.	411.21	16,448.40	-	-	16,448.40	
	รวมยอดแผ่นที่ 1				87,474.75		16,126.48	103,601.23	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ ต่อเติม อาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง

งานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลพนมวัง อำเภอกวนชุม จังหวัดพัทลุง

ของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง

แบบเลขที่ 19/2566

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตาคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง ที่ 418/2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมาจากแผ่นที่ 1				87,474.75		16,126.48	103,601.23	
4	ค่าแรงแบบหล่อ	87.49	ตร.ม.	-	-	139.00	12,161.11	12,161.11	
	ตะปูตอกไม้แบบ	22.00	กก.	42.06	925.32	-	-	925.32	
	งานโครงสร้างหลังคา								
	เหล็กกล่องกลวงในขนาด 6"x 2" หนา 3.2 มม. นน. 9.63กก./ม.	4.00	ท่อน	2,079.00	8,316.00	-	-	8,316.00	
	เหล็กกล่องกลวงในขนาด 4"x 2" หนา 2 มม. นน. 4.28กก./ม.	14.00	ท่อน	736.43	10,310.02	-	-	10,310.02	
	เหล็กกล่องกลวงในขนาด 3"x1 1/2" หนา 1.5 มม. นน. 3.81กก./ม.	17.00	ท่อน	523.00	8,891.00	-	-	8,891.00	
	เหล็กกล่องกลวงในขนาด 5"x5" หนา 3.2 มม. นน. 11.31 กก/ท่อน	1.00	ท่อน	3,060.00	3,060.00	-	-	3,060.00	
	แผ่นเพลท ขนาด 6"x6" หนา 5 มม.	11.00	แผ่น	80.00	880.00	-	-	880.00	
	ค่าแรงเชื่อมโครงสร้างหลังคา	1,047.00	กก.	-	-	10.00	10,470.00	10,470.00	
	งานมุงหลังคา								
	กระเบื้องลอนคู่ หนา 5 มม. สีแดง	155.00	แผ่น	65.00	10,075.00	-	-	10,075.00	
	ครอบข้างกระเบื้องลอนคู่	42.00	แผ่น	54.00	2,268.00	-	-	2,268.00	
	ครอบข้างชนผนังเมทัลชีท สังกะสีขึ้นรูป	7.25	เมตร	160.00	1,160.00	-	-	1,160.00	
	ครอบปิดชาย	4.00	แผ่น	75.00	300.00	-	-	300.00	
	ครอบสันกระเบื้องลอนคู่	12.00	แผ่น	60.00	720.00	-	-	720.00	
	รวมยอดแผ่นที่ 2				134,380.09		38,757.59	173,137.68	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ ต่อเติม อาคารสำนักงาน องค์การบริหารตำบลพนมวังค์
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลพนมวังค์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งการบริหารส่วนตำบลพนมวังค์ ที่ 418/2566

แบบเลขที่ 19/2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมาจากแผ่นที่ 2				134,380.09		38,757.59	173,137.68	
6	ครอบปิดจักรกระเบื้องลอนคู่	1.00	แผ่น	85.14	85.14	-	-	85.14	
	ตะขอยึดกระเบื้องลอนคู่ 8"	310.00	ตัว	6.00	1,860.00	-	-	1,860.00	
	ซิลิโคน F 130 ชนิดกันน้ำ	5.00	หลอด	130.00	650.00	-	-	650.00	
	ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่	68.00	ตร.ม.	-	-	45.00	3,060.00	3,060.00	
	เชิงชายไม้สำเร็จรูป 8 "	29.00	เมตร	90.95	2,637.55	36.50	1,058.50	3,696.05	
	ทับแนวไม้สำเร็จรูป 6 "	29.00	เมตร	58.85	1,706.65	36.50	1,058.50	2,765.15	
7	งานผนัง				-		-	-	
	ผนังก่อคอนกรีตบล็อก ขนาด 7.5 ซม.	48.31	ตร.ม.	147.67	7,133.93	84.00	4,058.04	11,191.97	
	งานฉาบปูนเรียบผนัง	101.91	ตร.ม.	71.51	7,287.58	87.00	8,866.17	16,153.75	
	งานฉาบเรียบผนัง	60.00	ม.	80.00	4,800.00	50.00	3,000.00	7,800.00	
8	งานพื้น				-		-	-	
	พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	42.00	ตร.ม.	515.08	21,633.36	174.00	7,308.00	28,941.36	
	พื้นขัดยาทาทางเท้ารอบอาคาร บนพื้น ค.ส.ล.	18.25	ตร.ม.	-	-	64.00	1,168.00	1,168.00	
	งานฝ้าเพดาน				-		-	-	
	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ขนาด 9 มม. โครงเคร่า C-line	29.00	ตร.ม.	159.90	4,637.10	75.00	2,175.00	6,812.10	
	รวมยอดแผ่นที่ 3				186,811.40		70,509.80	257,321.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ ต่อเติม อาคารสำนักงาน องค์การบริหารตำบลพนมวังค์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลพนมวังค์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่ 19/2566

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์ ที่ 418/2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมาจากแผ่นที่ 3				186,811.40		70,509.80	257,321.20	
9	ผ้าเพดานสมาร์ทบอร์ดแบบมีรูระบายอากาศ โครงเคร่า C-line	37.00	ตร.ม.	190.00	7,030.00	75.00	2,775.00	9,805.00	
	บัวผ้าเพดานสำเร็จรูป ขนาด 3"	82.00	เมตร	35.00	2,870.00	40.00	3,280.00	6,150.00	
	งานประติ-หน้าต่าง				-		-	-	
	ประตูบานสวิง ขนาด ตามแบบก่อสร้าง	2.00	ชุด	13,390.00	26,780.00	-	-	26,780.00	
10	งานติดตั้งหน้าต่าง W1	2.00	ชุด	-	-	500.00	1,000.00	1,000.00	
	หน้าต่างบานเลื่อนคู่ ขนาด ตามแบบก่อสร้าง	1.00	ชุด	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	งานไฟฟ้าแสงสว่าง								
	โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36 W (หลอดยาว)	2.00	ชุด	970.00	1,940.00	135.00	270.00	2,210.00	
	โคมดาวน์ไลท์ฝังฝ้า (6") Panel LED 17W)	8.00	ชุด	154.00	1,232.00	115.00	920.00	2,152.00	
	สวิตซ์ไฟฟ้าแบบทางเดียว	6.00	ชุด	95.00	570.00	80.00	480.00	1,050.00	
	เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่	10.00	ชุด	170.00	1,700.00	90.00	900.00	2,600.00	
	สายไฟดวงโคม	10.00	จุด	82.00	820.00	76.00	760.00	1,580.00	
	สายไฟสวิตซ์	6.00	จุด	145.00	870.00	76.00	456.00	1,326.00	
	สายไฟเต้ารับ	10.00	จุด	420.00	4,200.00	110.00	1,100.00	5,300.00	
	รวมยอดแผ่นที่ 4				242,323.40		82,450.80	324,774.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ ต่อเติม อาคารสำนักงาน องค์การบริหารตำบลพนมวังค์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลพนมวังค์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่ 19/2566

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์ ที่ 418/2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
11	ขอยกมาจากแผ่นที่ 4 งานทาสี				242,323.40		82,450.80	324,774.20	
	สีน้ำอะคริลิก 100% ทาภายนอก สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง 1 เทียว สีทับหน้า 2 เทียว	60.60	ตร.ม.	124.81	7,563.49	34.00	2,060.40	9,623.89	
	สีน้ำอะคริลิก 100% ทาภายใน สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง 1 เทียว สีทับหน้า 2 เทียว	41.31	ตร.ม.	124.81	5,155.90	30.00	1,239.30	6,395.20	
	สีอะคริลิก 100% ฝ้าเพดาน	47.25	ตร.ม.	115.02	5,434.69	30.00	1,417.50	6,852.19	
	สีย้อมไม้สำหรับวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์หรือไม้เทียม	16.30	ตร.ม.	115.02	1,874.82	30.00	489.00	2,363.82	
	งานทาสีน้ำมันทั่วไป สีรองพื้นกันสนิมทั่วไป 1 เทียว สีน้ำมันทาทับ หน้า 2 เทียว	3.00	ตร.ม.	117.90	353.70	38.00	114.00	467.70	
12	งานย้ายเครื่องปรับอากาศ								
	ย้ายคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ	4.00	เครื่อง	2,500.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	รวมยอดแผ่นที่ 5				272,706.00		87,771.00	360,477.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปจ.4 ข. 1/1

โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารตำบลพนมวัง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลพนมวัง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง

แบบเลขที่ 19/2566

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง ที่ 418/2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาสั่ง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	สรุปงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 30,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	1.00	เครื่อง	41,500.00	41,500.00	-	-	41,500.00	
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน				41,500.00		-	41,500.00	