

บัญชีแสดงปริมาณการก่อสร้างและรายการวัสดุอุปกรณ์ ตาม ว452

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไส้อ้ายเล ขอย 1 หมู่ที่ 5 ตำบลพนมวัง อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 188.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกปิดขอบ หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 564.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ค่า FACTOR F	ราคากลาง	ราคาเสนอหลังปรับลด	
								คำนวณต่อหน่วย	รวมเงิน(บาท)
1	งานฉาบปูนอุดตอ(ขนาดเบา)	188.00	ตร.ม.	1.83	344.04	1.3848	476.42	2.50	470.00
2	ชุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(ลูกรัง))	564.00	ตร.ม.	11.77	6,638.28	1.3848	9,192.69	16.25	9,165.00
3	งานรองพื้นทางหนา 0.20 ม.	112.00	ลบ.ม.	272.50	30,738.00	1.3848	42,565.98	376.00	42,412.80
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	28.00	ลบ.ม.	613.06	17,288.29	1.3848	23,940.83	847.00	23,885.40
5	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.คุณภาพ 280 Ksc (cube)	564.00	ตร.ม.	391.08	220,569.12	1.3848	305,444.11	541.00	305,124.00
6	EXPANSION JOINT	9.00	ม.	206.97	1,862.73	1.3848	2,579.50	285.00	2,565.00
7	CONTRACTION JOIN	45.00	ม.	149.61	6,732.45	1.3848	9,323.09	207.00	9,315.00
8	งานไหล่ทางหินคลุก (ปิดขอบ)	18.00	ลบ.ม.	323.18	6,075.78	1.3848	8,413.75	446.00	8,384.80
9	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น3 ขนาด ศก.0.40 ม.	12.00	ม.	939.54	11,274.48	1.3848	15,612.90	1,306.50	15,678.00
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง									417,000.00
ราคาเสนอค่างานก่อสร้าง (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)									417,000.00

(ลงชื่อ)

(นายธีระธรณ์ คงนุ่น

กรรมการผู้จัดการ

