

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง:งานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนตัก - ควนออก หมู่ที่ 2 ตำบลพนมวัง อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 275.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกปิดขอบ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,100.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ค่า FACTOR F	ราคาต่อหน่วยxFn	ค่างานเป็นเงิน	สัดส่วนปรับลด	ราคาที่ปรับลดตามข้อเสนอ (บาท)	
										ราคาต่อหน่วย	ราคา
1	งานวางป่าขุดต่อ(ขนาดเบา)	275.00	ตร.ม.	1.82	500.50	1.3848	2.52	693.09	0.668292385	1.68	462.00
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	1,100.00	ตร.ม.	11.67	12,837.00	1.3848	16.16	17,776.67	0.668292385	10.80	11,880.00
3	งานรองพื้นทาง หนา 0.15 ม.	165.00	ลบ.ม.	352.15	58,104.75	1.3848	487.66	80,463.45	0.668292385	325.90	53,773.50
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	55.00	ลบ.ม.	612.10	33,665.50	1.3848	847.64	46,619.98	0.668292385	566.47	31,155.90
5	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. คุณภาพ 280 Ksc	1,100.00	ตร.ม.	404.18	444,598.00	1.3848	559.71	615,679.31	0.668292385	374.05	411,455.00
6	Expansion Joint	20.00	ม.	208.86	4,177.20	1.3848	289.23	5,784.59	0.668292385	193.29	3,865.80
7	Contraction Joint	88.00	ม.	150.42	13,236.96	1.3848	208.30	18,330.54	0.668292385	139.21	12,250.50
8	งานไหล่ทางหินคลุก	27.50	ลบ.ม.	308.22	8,476.05	1.3848	426.82	11,737.63	0.668216000	285.21	7,843.30
9	งานท่อระบายน้ำ คลส.มอก ชั้น 3 ขนาด ศก 0.40x1.00 ม.	6.00	ม.	939.00	5,634.00	1.3848	1,300.33	7,801.96	0.668292385	869.00	5,214.00
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง											537,900.00
วงเงินตามสัญญา (ห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)											537,900.00

(ลงชื่อ) *ณิชา*

(นางสาวธนาพร มีจันทร์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.เอส.เอส.เอ็นจิเนียริง 2020

