

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายหนองถิ่น หมู่ที่ 2 ตำบลพนมวัง อำเภอกวนขน จังหวัดพิจิตร
ปริมาณงาน ผิวจราจร ASPHALT CONCRETE กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 240.00 เมตร หมา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร
ประมาณราคาวันที่ 4 มีนาคม 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	1	2	3=(1x2)	4	5=(2x4)	6=(3x4)
			จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถมป่าขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	240.00	1.79	429.60	1.3848	2.4787920	594.91
	1.2 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก)	ตร.ม.	960.00	15.00	14,400.00	1.3848	20.7720000	19,941.12
4	งานรองพื้นทาง (หินคลุก)หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	144.00	538.16	77,495.04	1.3848	745.2439680	107,315.13
2	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	2.1งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT)	ตร.ม.	960.00	39.66	38,073.60	1.3848	54.9211680	52,724.32
	2.2งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5.00 ซม. ปูบน PRIME COAT (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	960.00	325.26	312,249.60	1.3848	450.4200480	432,403.24
	งานเครื่องหมายจราจร							
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง (แถบกว้าง 0.10 เมตร)	ตร.ม.	24.00	290.00	6,960.00	1.3848	401.5920000	9,638.20
	3.2 สีเทอร์โมพลาสติก สีขาว (แถบกว้าง 0.10 เมตร)	ตร.ม.	48.00	290.00	13,920.00	1.3848	401.5920000	19,276.41
รวม								641,893.33
ราคากลาง								641,893.33

ตัวอักษร (-ทกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบสามบาทสามสิบสามสตางค์-)

① ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3848

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายวันชัย แสงจันทร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายคมชาญ อินทร์ช่วย)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายธวัชชัย ตั้งทอง)
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน