

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ 2 ตำบลพนมมังก์
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลพนมมังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพนมมังก์
 ราคากลางเมื่อวันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

ตามแบบมาตรฐานส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 และแบบอบต.พนมมังก์ เลขที่ 20/2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานฐานรากหอดัง								
1.1	ดินซุด	30.00	ม ³		-	153.00	4,590.00	4,590.00	
1.2	คอนกรีตกำลังอัดประลัย 240 กก/ตร.ซม. (ทรงลูกบาศก์)	11.00	ม ³	2,940.00	32,340.00	421.00	4,631.00	36,971.00	
1.3	คอนกรีตกำลังอัดประลัย 180 กก/ตร.ซม. (ทรงลูกบาศก์)	1.50	ม ³	2,820.00	4,230.00	421.00	631.50	4,861.50	
1.4	ทรายหยาบ	8.00	ม ³	400.00	3,200.00	112.00	896.00	4,096.00	
1.5	RB 12 mm.	0.18	ตัน	26,463.96	4,763.51	3,900.00	702.00	5,465.51	
1.6	RB 15 mm.	0.28	ตัน	25,099.55	7,027.87	3,900.00	1,092.00	8,119.87	
1.7	เหล็กสกรู Ø 25 มม.พร้อมน็อต	12.00	ชุด	100.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
1.8	ลวดผูกเหล็ก	13.50	กก.	25.71	347.08	-	-	347.08	
1.9	เสาเข็ม คอ. 0.20 x 0.20 x 6.00 ม.	25.00	ตัน	1,800.00	45,000.00	800.00	20,000.00	65,000.00	
1.10	ค่าแรงไม้แบบ	10.00	ลบ.ฟ.	-	-	133.00	1,330.00	1,330.00	
1.11	ไม้แบบ	10.00	ลบ.ฟ.	400.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
1.12	ไม้ไคร้	3.00	ลบ.ฟ.	400.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
1.13	ตะปู	2.50	กก.	42.99	107.48	-	-	107.48	
	รวมงานฐานรากหอดัง				103,415.94		33,872.50	137,288.44	
2	งานหอดังเหล็กจ่ายน้ำ								
2.1	ถังเหล็กแฉกแป้นพร้อมอุปกรณ์ความจุ 20 ลบ.ม.สูง 20 ม.	1.00	ถัง	193,549.06	193,549.06	-	-	193,549.06	
2.2	เกยวัดแรงดัน	1.00	ตัว	250.00	250.00			250.00	
2.3	สวิตช์แรงดัน พร้อมอุปกรณ์ (PRESSURE SWITCH)	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00			5,000.00	
2.4	ตู้ควบคุมการ เปิด - ปิด น้ำอัตโนมัติ (2 ชั้น)	1.00	ชุด	12,500.00	12,500.00			12,500.00	
2.5	ค่าแรงประกอบอุปกรณ์และติดตั้งแฉกแป้น	1.00	งาน	-	-	13,000.00	13,000.00	13,000.00	
	รวมงานหอดัง				211,299.06		13,000.00	224,299.06	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ 2 ตำบลพนมวังก
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลพนมวังก อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก
 ราคากลางเมื่อวันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

ตามแบบมาตรฐานส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 และแบบอบต.พนมวังก เลขที่ 20/2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	งานติดตั้งสายล่อฟ้า								
	3.1 หัวล่อฟ้าสามแฉก ศก.3/4"	1.00	อัน	500.00	500.00	-		500.00	
	3.2 แผงกราวด์ทองแดง ศก. 5/8"	1.00	อัน	650.00	650.00	-		650.00	
	3.3 สายทองแดงเปลือยขนาด ศก. 35 มม.	3.00	ม.	150.00	450.00	-		450.00	
	3.4 ตะกั่วล่อหัวแท่งกราวด์	2.00	แผ่น	500.00	1,000.00	-		1,000.00	
	3.5 ค่าติดตั้งสายล่อฟ้า	1.00	ชุด	-		3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	รวมงานติดตั้งสายล่อฟ้า				2,600.00			5,600.00	
4	งานถังกรองสนิม								
	4.1 ถังกรองสนิม 30 แกลลอน/นาที่ รวมอุปกรณ์ ประสานระบบ	1.00	ชุด	53,420.50	53,420.50	-	-	53,420.50	
	4.2 วัสดุกรอง รายละเอียดตามแบบ	1.00	งาน	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	4.3 คอนกรีตกำลังอัดประลัย 240 กก/ตร.ชม. (ทรงลูกบาศก์)	1.40	ม ³	2,940.00	4,116.00	421.00	589.40	4,705.40	
	4.4 RB 9 มม.	0.03	ตัน	22,834.58	685.03	4,900.00	147.00	832.03	
	รวมงานถังกรองสนิม				70,221.53		736.40	70,957.93	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ 2 ตำบลพนมวังก
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลพนมวังก อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก
 ราคากลางเมื่อวันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

ตามแบบมาตรฐานส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 และแบบอบต.พนมวังก เลขที่ 20/2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	งานท่อระหว่างระบบ								
	5.1 ท่อ PVC. Ø 3" ขึ้น 13.5	4.00	ท่อน	726.17	2,904.68	-	-	2,904.68	
	5.2 ท่อ GS. Ø 2"	2.00	ท่อน	1,554.48	3,108.96	-	-	3,108.96	
	5.3 ท่อ GS. Ø 2 ½"	2.00	ท่อน	1,915.56	3,831.12	-	-	3,831.12	
	5.4 ท่อ GS. Ø 3"	1.00	ท่อน	2,492.20	2,492.20	-	-	2,492.20	
	5.5 นิปเปิลเหล็ก Ø 3"	1.00	ชิ้น	85.00	85.00	-	-	85.00	
	5.6 ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1½"	1.00	ชิ้น	2,490.00	2,490.00	-	-	2,490.00	
	5.7 ประตุน้ำทองเหลือง Ø 3"	1.00	ชิ้น	3,450.00	3,450.00	-	-	3,450.00	
	5.8 ข้อต่อ 90° GS. Ø 3"	1.00	ชิ้น	216.92	216.92	-	-	216.92	
	5.9 ข้อต่อ 90° GS. Ø 2"	4.00	ชิ้น	80.91	323.64	-	-	323.64	
	5.10 ข้อต่อ 90° GS. Ø 2½"	2.00	ชิ้น	144.42	288.84	-	-	288.84	
	5.11 เชื้อควาล์ว ขนาด 2" (แบบลิ้น)	1.00	ชิ้น	650.00	650.00	-	-	650.00	
	5.12 ข้อต่อตรงเกลียวนอก GS. Ø 2"	3.00	ชิ้น	61.19	183.57	-	-	183.57	
	5.13 ข้อต่อตรงเกลียวนอก GS. Ø 2½"	3.00	ชิ้น	113.68	341.04	-	-	341.04	
	5.14 อุปกรณ์ข้อต่อและนํ้ายาประสาน	1.00	งาน	2,036.60	2,036.60	-	-	2,036.60	
	5.15 ท่อน้ำส่งน้ำดิบ PVC 2" ขึ้น 13.50	8.00	ท่อน	292.52	2,340.16	-	-	2,340.16	
	5.16 ท่อ PE. Ø 2"	50.00	ม.	60.50	3,025.00	-	-	3,025.00	
	5.17 แพทุ่นลอยน้ำ	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	5.18 ค่าแรงงาน	1.00	งาน	-	-	8,330.32	8,330.32	8,330.32	
	รวมงานท่อระหว่างระบบ				37,767.73		8,330.32	46,098.05	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ 2 ตำบลพนมวัง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลพนมวัง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง
 ราคากลางเมื่อวันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

ตามแบบมาตรฐานส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 และแบบอบต.พนมวัง เลขที่ 20/2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6	งานท่อจ่ายน้ำหลัก								
	6.1 ท่อ GS. Ø 3" (ชนิดขนาดหน้าเงิน)	1.00	ท่อน	1,942.45	1,942.45	1,050.00	1,050.00	2,992.45	
	6.2 ท่อ พีวีซี Ø 2 " ชั้น 8.5	30.00	ท่อน	202.80	6,084.00	75.00	2,250.00	8,334.00	
	6.3 ประตุน้ำ พีวีซี แบบบอกลวาล์ว Ø 3 นิ้ว	2.00	ตัว	620.00	1,240.00	600.00	1,200.00	2,440.00	
	6.4 มาตรวัดน้ำ ชนิดใบพัด ระบบแม่เหล็ก-สองชั้น ขนาด Ø 3"	1.00	ชุด	16,500.00	16,500.00	600.00	600.00	17,100.00	
	6.5 ซ็อก 90 ขนาด Dia. 3"	6.00	ตัว	231.88	1,391.28	-	-	1,391.28	
	6.6 สามทาง T ขนาด Dia. 3"	1.00	ตัว	323.95	323.95	-	-	323.95	
	6.7 ข้อต่อเกลียวใน ขนาด Ø 3"	2.00	ตัว	47.35	94.70	-	-	94.70	
	6.8 ยูเนียน ขนาด Ø 3"	1.00	ตัว	249.54	249.54	-	-	249.54	
	6.9 อุปกรณ์ข้อต่อและน๊ายาประสาน	1.00	LOT	2,783.00	2,783.00	-	-	2,783.00	
	รวมงานจ่ายน้ำหลัก				30,608.92		5,100.00	35,708.92	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ 2 ตำบลพนมวัง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลพนมวัง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง
 ราคากลางเมื่อวันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

ตามแบบมาตรฐานส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 และแบบอบต.พนมวัง เลขที่ 20/2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
7	เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้า								
	7.1 สายไฟฟ้า THW-A. 1x25 mm ² แรงดัน 750 V.	3.00	ม้วน	2,027.00	6,081.00	1,200.00	3,600.00	9,681.00	
	7.2 สายไฟฟ้า THW-A. 1x16 mm ² แรงดัน 750 V.	1.00	ม้วน	1,117.00	1,117.00	1,200.00	1,200.00	2,317.00	
	7.3 เส้าไฟฟ้า สูง 6.00 เมตร	6.00	ต้น	2,000.00	12,000.00	500.00	3,000.00	15,000.00	
	7.4 แร็คสายไฟ 2 ช่อง	7.00	ชุด	100.00	700.00	-	-	700.00	
	7.5 มิเตอร์ 15 A	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	รวมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้า				21,398.00		7,800.00	29,198.00	✓
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							549,150.40	41

แบบ ปร4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลพนมวัง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

18 มิถุนายน 2569

[illegible]