

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยปายาง หมู่ที่ 6 ตำบลพนมวัง อำเภอกวนขน จังหวัดพัทลุง..  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....268,000.00.....บาท

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป.....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยปายาง จำนวน 2 ช่วง หมู่ที่ 6 ตำบลพนมวัง

- ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 110.00 เมตร

- ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทางยาว 55.00 เมตร

ขนาดความหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 467.50 ตารางเมตร

ตามแบบก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง เลขที่ 14/2556 และแบบมาตรฐานของกรมการปกครอง  
เลขที่ ท.1 - 01

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....19 เดือน กุมภาพันธ์ 2557..... เป็นเงิน.....288,000.00.....บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 .....ปร.4.....

5.2 .....ปร.5.....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 .....นายวันชัย แสงจันทร์.....

6.3 .....นายคมชาญ อินทร์ช่วย.....

6.4 .....นายนิพนธ์ มาณะแก้ว.....

6.2 .....นางสาวมัทนา ดั่งทอง.....

6.5 .....นางสาวอุไรวรรณ จำเริญ .....



กองช่าง  
องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง  
๐ - ๗๕๖๗ - ๕๕๕๕

สรุปผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง

ประเภทงาน ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยปายาง หมู่ที่ 6 ตำบลพนมวัง  
เส้นทางสาย สายซอยปายาง ระยะทาง 0.165 กิโลเมตร  
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพนมวัง  
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง  
แบบเลขที่ ท.1-01 จำนวน 2 แผ่น  
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น  
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ราคาน้ำมันโซล่า 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

| ลำดับที่   | รายการ                          | รวม<br>ค่างานต้นทุน<br>(บาท)  | Factor F | รวม<br>ค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ                                                                                        |
|------------|---------------------------------|-------------------------------|----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | ประเภทงานทาง                    | 212,711.76                    | 1.3574   | 288,734.95                  | Factor F                                                                                        |
| 2          | ประเภทงานสะพาน<br>และท่อเหลี่ยม |                               | -        | -                           | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%<br>- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%<br>- เงินประกันผลงานหัก 0%<br>- พื้นที่ฝนตกชุก 1% |
| สรุป       |                                 | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน        |          | 288,734.95                  |                                                                                                 |
|            |                                 | คิดเป็นเงินประมาณ             |          | 288,000.00                  |                                                                                                 |
| (ตัวอักษร) |                                 | (สองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) |          |                             |                                                                                                 |

เฉลี่ยราคาก่อสร้างรวมงานสะพาน(ถ้ามี) ประมาณ 616.04 บาท/ตารางเมตร ( หกร้อยสิบหกบาทสี่สตางค์ )

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นายวันชัย แสงจันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายคมชาญ อินทร์ช่วย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายบัณฑิต งามะแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางสาวมัทนา ดั่งทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางสาวอุไรวรรณ จำเริญ)

## สรุปผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|               |                                                                                                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| โครงการ       | ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบายาง หมู่ที่ 6 ตำบลพนมวังกั                                                                 |
| สถานที่       | หมู่ที่ 6 ตำบลพนมวังกั อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง                                                                                |
| ขนาด          | ผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 0.110 กิโลเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 2.50 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 0.055 กิโลเมตร |
| ผู้ประมาณราคา | นายณัฏฐ ภาณุแก้ว นายช่างโยธา 5                                                                                                   |
| วันที่        | 19 กุมภาพันธ์ 2557                                                                                                               |
|               | ราคานับเงินได้ล่า 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร                                                                                       |

| ลำดับที่ | รายการ                           | จำนวน  | หน่วย | คำวัสดุ    |            | ค่าแรงงาน  |           | รวมค่างานต้นทุน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------|--------|-------|------------|------------|------------|-----------|-----------------|----------|
|          |                                  |        |       | ราคา/หน่วย | ราคารวม    | ราคา/หน่วย | ราคารวม   |                 |          |
| 1        | ปรับพื้นทางเดิม                  | 467.50 | ตร.ม  | -          | -          | 1.10       | 515.42    | 515.42          |          |
| 2        | งานดินตัด (ธรรมชาติ)             | -      | ลบ.ม  | -          | -          | -          | -         | -               |          |
| 3        | งานดินถมกลับ (บดอัดแน่น)         | -      | ลบ.ม  | -          | -          | -          | -         | -               |          |
| 4        | งานดินถมจากบ่อดินยิม (บดอัดแน่น) | -      | ลบ.ม  | -          | -          | -          | -         | -               |          |
| 5        | งานดินลูกรัง                     | 116.60 | ลบ.ม  | 110.03     | 12,829.50  | 39.98      | 4,661.38  | 17,490.87       |          |
| 6        | ทรายหยาบรองพื้น                  | 23.38  | ลบ.ม  | 200.00     | 4,675.00   | 99.00      | 2,314.13  | 6,989.13        |          |
| 7        | คอนกรีต                          | 70.13  | ลบ.ม  | 1,665.17   | 116,770.36 | 436.00     | 30,574.50 | 147,344.86      |          |
| 8        | งานเหล็กเสริม                    |        |       |            | -          |            | -         | -               |          |
|          | - เหล็ก Wire Mesh                | 467.50 | ตร.ม  | 40.00      | 18,700.00  | 5.00       | 2,337.50  | 21,037.50       |          |
|          | - RB 15 mm                       | 0.07   | ตัน   | 24,207.80  | 1,620.19   | 3,401.00   | 227.62    | 1,847.82        |          |
|          | - DB 16 mm                       | 0.26   | ตัน   | 24,465.51  | 6,416.81   | 3,401.00   | 892.01    | 7,308.83        |          |
|          | - RB 19 mm                       | 0.0008 | ตัน   | 26,948.20  | 21.03      | 3,401.00   | 2.65      | 23.69           |          |
| 9        | งานลูกรังให้ทาง                  | 33.00  | ลบ.ม  | 96.07      | 3,170.23   | 15.33      | 505.77    | 3,675.99        |          |
| 10       | งานไม้แบบ                        |        |       |            | -          |            | -         | -               |          |
|          | - ไม้แบบทั่วไป/ไม้คร่า           | 6.44   | ลบ.ฟ. | 440.00     | 2,831.40   | -          | -         | 2,831.40        |          |

## สรุปผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยปาย่าง หมู่ที่ 6 ตำบลพนมวังก  
 สถานที่ หมู่ที่ 6 ตำบลพนมวังก อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  
 ขนาด ผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 0.110 กิโลเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 2.50 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 0.055 กิโลเมตร  
 ผู้ประมาณราคา นายวันหวัช มานะแก้ว นายช่างโยธา 5  
 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ราคามันนี่ดอลลาร์ 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

| ลำดับที่ | รายการ           | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ   |          | ค่าแรงงาน  |          | รวมค่างานต้นทุน | หมายเหตุ |
|----------|------------------|-------|-------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|
|          |                  |       |       | ราคา/หน่วย | ราคารวม  | ราคา/หน่วย | ราคารวม  |                 |          |
|          | - ค่าแรงไม่แบบ   | 24.75 | ตร.ม  | -          | -        | 105.00     | 2,598.75 | 2,598.75        |          |
|          | - ตะปู           | 1.24  | กก.   | 37.38      | 46.26    | -          | -        | 46.26           |          |
| 11       | วัสดุอุดรอยต่อ   | 66.75 | ม.    | 15.00      | 1,001.25 | -          | -        | 1,001.25        |          |
| 12       | ท่อลอดกลม คสล.   | -     |       |            |          |            |          |                 |          |
|          | - ขนาด Ø 0.60 ม. | -     | ม.    | 1,339.94   | -        | 117.35     | -        | -               |          |
|          | รวมค่างานต้นทุน  |       |       |            | -        |            | -        | 212,711.76      |          |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวันชัย แสงจันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายคมชาญ อินทร์ชัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวมัทนา ดังทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวันหวัช มานะแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวไรรณ จำเริญ)





