

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายควนน้อย - หนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 3 ตำบลพนมวังก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....493,000. -บาท (-เงินสี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-)
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป.....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายควนน้อย - หนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 3 ตำบลพนมวังก
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 เมตร ระยะทาง 275.00 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 825.00 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
จำนวน 16 ท่อน ตามแบบก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก เลขที่ 15/2556 และตามแบบมาตรฐาน
แบบที่ ท. 1 - 01 ของกรมการปกครอง
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....17 เดือน กุมภาพันธ์ 2557..... เป็นเงิน.....525,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 ปร.4.....
5.2 ปร.5.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
6.1 นายวันชัย แสงจันทร์.....
6.3 นายคมชาญ อินทร์ช่วย.....
6.4 นายนันทวิช มาณะแก้ว.....
6.2 จำเอกกฤตมีภัณฑ์ มีมาก.....
6.5 นางสาวธัญญารีย์ ขวัญรอด.....

สรุปผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง

แบบ ป.ร.5

ประเภทงาน ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายคอนกรีต - หนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 3 ตำบลพนมวัง
เส้นทางสาย ถนนสายคอนกรีต - หนองหญ้าปล้อง ระยะทาง 0.275 กิโลเมตร
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพนมวัง
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง
แบบเลขที่ ท.1-01 จำนวน 2 แผ่น
ประมาณการตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 2 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2557 ราคาน้ำมันโซล่า 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	387,420.47	1.3574	525,884.54	Factor F
2	ประเภทงานสะพาน และท่อเหลี่ยม		-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ฝนตกชุก 1%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		525,884.54	
		คิดเป็นเงินประมาณ		525,000.00	
(ตัวอักษร)		(ห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			

เฉลี่ยราคาถนนรวมงานสะพาน(ถ้ามี) ประมาณ 636.36 บาท/ตารางเมตร (หกร้อยสามสิบหกบาทสามสิบหกสตางค์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายวันชัย แสงจันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายคมชาญ อินทร์ช่วย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวันชัย มาณะแก้ว)

(ลงชื่อ)จำเอน.....กรรมการ
(กฤติภัณท์ มีมาก)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวธัญญาธิ ขวัญรอด)

สรุปผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายคาน้อย - หนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 3 ตำบลพรมวัง
สถานที่	หมู่ที่ 3 ตำบลพรมวัง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ขนาด	ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 เมตร ยาว 0.275 กิโลเมตร (กม.0+170 - กม.0+445)
ผู้ประมาณราคา	นายบัณฑิต มามะแก้ว นายช่างโยธา 5
วันที่	17 มีนาคม 2557
	ราคานับเงินได้ล่า 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างานต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	ปรับพื้นทางเดิม	825.00	ตร.ม	-	-	1.10	909.56	909.56	
2	งานดินตัด (ธรรมชาติ)	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	
3	งานดินถมกลับ (บดอัดแน่น)	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	
4	งานดินถมจากบ่อดินยิม (บดอัดแน่น)	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	
5	งานรองพื้นทางลูกรัง	203.50	ลบ.ม	79.90	16,259.65	39.98	8,135.42	24,395.07	
6	ทรายหยาบรองพื้น	41.25	ลบ.ม	200.00	8,250.00	99.00	4,083.75	12,333.75	
7	คอนกรีต	123.75	ลบ.ม	1,665.17	206,065.34	436.00	53,955.00	260,020.34	
8	งานเหล็กเสริม				-		-	-	
	- เหล็ก Wire Mesh	825.00	ตร.ม	40.00	33,000.00	5.00	4,125.00	37,125.00	
	- RB 15 mm	120.41	กก.	24.21	2,914.83	3.40	409.51	3,324.34	
	- RB 19 mm	13.66	กก.	26.95	368.08	3.40	46.45	414.53	
9	งานลูกรังไหลทาง	27.50	ลบ.ม	65.94	1,813.28	15.33	421.47	2,234.75	
10	งานไม้แบบ				-		-	-	
	- ไม้แบบทัว/ไม้คร่า	21.45	ลบ.ฟ.	440.00	9,438.00	-	-	9,438.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	82.50	ตร.ม	-	-	105.00	8,662.50	8,662.50	

สรุปผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ

ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายความน้อย - หอมงพญาปล้อง หมู่ที่ 3 ตำบลพนมวัง

สถานที่

หมู่ที่ 3 ตำบลพนมวัง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัลลว

ขนาด

ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 เมตร ยาว 0.275 กิโลเมตร (กม.0+170 - กม.0+445)

ผู้ประมาณราคา

นายวันชัย มาณะแก้ว นายช่างโยธา 5

วันที่

17 มีนาคม 2557

ราคารับจ้างค่า 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัด		ค่าแรงงาน		รวมค่างานต้นทวน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
	- ตะปู	4.13	กก.	37.38	154.19	-	-	154.19	
11	วัสดุอุดรอยต่อ	355.50	ม.	15.00	5,332.50	-	-	5,332.50	
12	ท่อลอดกลม คสล.								
	- ขนาด Ø 0.60 ม.	16.00	ม.	1,324.90	21,198.32	117.35	1,877.60	23,075.92	
	- ขนาด Ø 1.00 ม.	-	ม.	2,855.22	-	187.76	-	-	
	รวมค่างานต้นทวน							387,420.47	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวันชัย แสงจันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายคมชาญ อินทร์ชัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวันชัย มาณะแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(กฤติภูมิกันต์ มีมาก)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวธัญญาริ ขวัญรอด)

(ลงชื่อ)

