

สรุปผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลพนมวังก
สถานที่	หมู่ที่ 2 ตำบลพนมวังก อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง
ขนาด	ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร ยาว 0.240 กิโลเมตร (กม.0+000 - 0+240)
ผู้ประมาณราคา	นายณัฏฐวิษ มาณะแก้ว นายช่างโยธา 5
วันที่	5 มิถุนายน 2557 ราคาน้ำมันโซล่า 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างานต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	ปรับพื้นทางเดิม	720.00	ตร.ม	-	-	7.50	5,401.80	5,401.80	
2	งานลูกรัง (บดอัดแน่น)	93.60	ลบ.ม	86.45	8,091.72	39.98	3,741.89	11,833.61	
3	ทรายหยาบรองพื้น	36.00	ลบ.ม	200.00	7,200.00	99.00	3,564.00	10,764.00	
4	คอนกรีต	108.00	ลบ.ม	1,665.17	179,838.85	436.00	47,088.00	226,926.85	
5	งานเหล็กเสริม				-		-	-	
	- เหล็ก Wire Mesh	720.00	ตร.ม	40.00	28,800.00	5.00	3,600.00	32,400.00	
	- RB 15 mm	105.08	กก.	24.21	2,543.85	3.40	357.39	2,901.24	
	- DB 16 mm	-	กก.	-	-	-	-	-	
	- RB 19 mm	10.93	กก.	26.95	294.46	3.40	37.16	331.63	
6	งานหินคลุกไหล่ทาง	24.00	ลบ.ม	289.35	6,944.39	38.99	935.82	7,880.21	
7	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบทั่วไป/ไม้คร่า	18.72	ลบ.ฟ.	440.00	8,236.80	-	-	8,236.80	
	- ค่าแรงไม้แบบ	72.00	ตร.ม	-	-	105.00	7,560.00	7,560.00	
	- ตะปู	3.60	กก.	37.38	134.57	-	-	134.57	

สรุปผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลพนมวังค์
สถานที่	หมู่ที่ 2 ตำบลพนมวังค์ อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง
ขนาด	ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร ยาว 0.240 กิโลเมตร (กม.0+000 - 0+240)
ผู้ประมาณราคา	นายณัฏฐวิทย์ มาณะแก้ว นายช่างโยธา 5
วันที่	ก่อน ราคาน้ำมันโซล่า 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างานต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
8	วัสดุอุดรอยต่อ	72.00	ม.	15.00	1,080.00	-	-	1,080.00	
9	ท่อลอดกลม คสล.มอก.ชั้น 3								
	- ขนาด Ø 0.40 ม.	12.00	ม.	671.74	8,060.89	93.88	1,126.56	9,187.45	
	รวมค่างานต้นทุน				-		-	324,638.15	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวันชัย แสงจันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายคมชาญ อินทร์ช่วย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฏฐวิทย์ มาณะแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางรัชนิวรรณ หยุตดำ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางอุบลรัตน์ นวนเปียน)

ประเภทงาน	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลพนมวังค์				
เส้นทางสาย	ศาลาใหม่	ระยะทาง		0.240 กิโลเมตร	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลพนมวังค์				
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์				
แบบเลขที่	ท.1-01	จำนวน	1	แผ่น	
ประมาณการตามแบบ ปร.4	จำนวน	2	แผ่น		
ประมาณราคาเมื่อวันที่	5 มิถุนายน พ.ศ. 2557		ราคาน้ำมันโซล่า 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร		

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	324,638.15	1.3574	440,663.82	Factor F
2	ประเภทงานสะพาน และท่อเหลี่ยม		-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ฝนตกชุก 1%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		440,663.82	
		คิดเป็นเงินประมาณ		440,000.00	
(ตัวอักษร(สีเส้นสีหมื่นบาทถ้วน)					

ถนนรวมงานสะพาน(ถ้ามี) ประมาณ 611.11 บาท/ตารางเมตร (หกร้อยสิบเอ็ดบาทสิบเอ็ดสตางค์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายวันชัย แสงจันทร์)

.....กรรมการ
(นายคมชาญ อินทร์ช่วย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายันทวัช มาณะแก้ว)

.....กรรมการ
(นางรัชนิวรรณ หยุตดำ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางอุบลรัตน์ นวนเปียน)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลพนมวัง
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 433,000.- บาท

3.ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลพนมวัง
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตรไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร
ระยะทาง 240.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร

ตามแบบก่อสร้างของ อบต.พนมวัง เลขที่ 9/2557 และแบบมาตรฐานของกรมการปกครอง
แบบที่ ท.1 – 01 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2557 เป็นเงิน 440,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ปร.5)

5.2 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.4)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายวันชัย แสงจันทร์

6.2 นายคมชาญ อินทร์ช่วย

6.3 นายนันทวัช มาณะแก้ว

6.4 นางรัชนีวรรณ หยุดำ

6.5 นางอุบลรัตน์ นวนเปียน