

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....จ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งซึ้งหนึ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลพนมวังก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....580,000. -บาท (-เงินห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-)
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป.....จ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งซึ้งหนึ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลพนมวังก
ตามแบบก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก เลขที่ 19/2557 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....10 เดือน มิถุนายน 2558..... เป็นเงิน.....580,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ปร.4.....
 - 5.2 ปร.5.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายวันชัย แสงจันทร์.....
 - 6.2 นายคมชาญ อินทร์ช่วย.....
 - 6.3 นายนันท์วิษ มาณะแก้ว.....
 - 6.4 นางรัชนีวรรณ หยูดำ.....
 - 6.5.....นางอุบลรัตน์ นวนเบียน.....

สรุปผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รายการ/ผู้ประมาณราคา

- ☐ ประเภท ก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ☐ เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งชิงหิ้ง หมู่ที่ 6 ตำบลพนมวัง อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง
- ☐ แบบเลขที่ 19/2557 รายการเลขที่
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ป.ร. 4 จำนวน 7 แผ่น
- ☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 ราคาน้ำมันโซล่า 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	456,051.76	1.2726	580,371.47	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			580,371.47	
	คิดเป็นเงินประมาณ	ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน		580,000.00	**
☐	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	- ตารางเมตร			
☐	เฉลี่ยราคาประมาณ	- บาท / ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายวันชัย แสงจันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายคมชาญ อินทร์ช่วย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวันทวิช มาณะแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางรัชนิวรรณ หยูดำ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางอุบลรัตน์ นวนเปียน)

ก่อสร้างห้องน้ำดื่มพัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งของหนึ่ง

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่ ๖ จักรวัดพัทลุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

19 / 2557

ประมาทการโต้ตอบ

ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ និងស្រាវជ្រាវ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 ราคาต้นทุนโล่ดำ 26,00 - 26,99 บาท / กิโลกรัม

[illegible]

แบบราคาทำก่อสร้าง ก่อสร้างห้องนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสิงหนิง
 งานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสิงหนิง หมู่ที่ 6 ตำบลพรมวิงก์ อำเภอความขนง จังหวัดพัทลุง แบบเลขที่
 ประมาณการโดย นายณัฐวิชัย มาณะแก้ว ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 ราคานับไม้ต่อ 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

19 / 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างห้องน้ำ								
1.1	งานโครงสร้าง								
1.1.1	งานดินถม	13.00	ลบ.ม.	165.00	2,145.00	99.00	1,287.00	3,432.00	
1.1.2	งานดินชุดพร้อมถมกลับ	6.50	ลบ.ม.	-	-	125.00	812.50	812.50	
1.1.3	คอนกรีตโครงสร้าง	8.00	ลบ.ม.	2,105.14	16,841.12	498.00	3,984.00	20,825.12	
1.1.4	คอนกรีตหยาบ	0.20	ลบ.ม.	2,004.67	400.93	398.00	79.60	480.53	
1.1.5	ทรายหยาบ	2.60	ลบ.ม.	373.83	971.96	99.00	257.40	1,229.36	
1.1.6	เหล็ก SR 24 Dia 6 มม.	59.90	กก.	23.66	1,417.23	3.40	203.66	1,620.89	
1.1.7	เหล็ก SR 24 Dia 9 มม.	199.10	กก.	22.63	4,505.63	3.40	676.94	5,182.57	
1.1.8	เหล็ก SD 30 Dia 12 มม.	286.10	กก.	21.66	6,196.93	3.40	972.74	7,169.67	
1.1.9	ลวดผูกเหล็ก	16.00	กก.	38.94	623.04	-	-	623.04	
1.1.10	ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิดค่าวัสดุ 70%)	25.00	ลบ.ฟ.	350.00	8,750.00	-	-	8,750.00	
1.1.11	ไม้แควยึดแบบ	17.90	ลบ.ฟ.	300.00	5,370.00	-	-	5,370.00	
1.1.12	ค่าแรงแบบหล่อ	35.80	ตร.ม.	-	-	133.00	-	4,761.40	
1.1.13	ตะปู	9.00	กก.	37.38	336.42	-	-	336.42	
รวม 1.1					47,558.27		13,035.24	60,593.51	
1.2	งานโครงสร้างหลังคา								
1.2.1	กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 1.20 ม. หน้า 6 มม.	82.00	แผ่น	58.00	4,756.00	-	-	4,756.00	
1.2.1	เหล็กตัวซี 100 x 50 20 x 2.3 มม. ยาว 6.00 เมตร	404.00	กก.	25.85	10,443.40	8.30	3,353.20	13,796.60	
1.2.2	แผ่นเหล็ก ขนาด 50 X 200 มม. หน้า 6 มม.	9.00	แผ่น	50.00	450.00	-	-	450.00	
1.2.3	เชิงชายไม้สำเร็จรูป	18.60	ม.	73.00	1,357.80	35.00	651.00	2,008.80	
1.2.4	ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูป	18.60	ม.	54.00	1,004.40	35.00	651.00	1,655.40	

งบราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสิงหนิง
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสิงหนิง หมู่ที่ 6 ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง แบบเลขที่ 19 / 2557
ประมาณการโดย นายนิพนธ์ วิเศษ ภาวะและแก้ว ประมาณราคามือวันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 ราคานั้นมีมูลค่า 26,000 - 26,99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.2.5	แผ่นปิดกันนก ยาว 0.60 ม./แผ่น	20.00	แผ่น	12.00	240.00	-	-	240.00	
1.2.6	รังระบายน้ำฝน ไวนิล พร้อมอุปกรณ์	11.50	ม.	750.00	8,625.00	-	-	8,625.00	
1.2.7	ท่อระบายรายน้ำฝนน้ำ พร้อมอุปกรณ์	1.00	ท่อน	600.00	600.00	-	-	600.00	
1.2.8	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	164.00	อัน	3.74	613.36	-	-	613.36	
1.2.9	ค่าแรงมุงกระเบื้องลอนคู่	38.30	ตร.ม.	-	-	28.00	1,072.40	1,072.40	
รวม 1.2					28,089.96		5,727.60	33,817.56	
1.3	งานผิวพื้น								
1.3.1	พื้นปูกระเบื้องเซรามิกสี มีลวดลาย ขนาด 16" X 16" กั้นเส้น (รวมปูนทรายและยาแนว)	33.20	ตร.ม.	312.00	10,358.40	125.00	4,150.00	14,508.40	
1.3.2	พื้นปูกระเบื้องเซรามิกสี มีลวดลาย ขนาด 8" X 8" กั้นเส้น (รวมปูนทรายและยาแนว)	10.50	ตร.ม.	279.00	2,929.50	125.00	1,312.50	4,242.00	
รวม 1.3					13,287.90		5,462.50	18,750.40	
1.4	งานผนัง								
1.4.1	ผนังก่ออิฐฉาบปูน	55.00	ตร.ม.	176.00	9,680.00	89.00	4,895.00	14,575.00	
1.4.2	ฉาบปูนเรียบ (รวมโครงสร้าง)	110.00	ตร.ม.	50.00	5,500.00	82.00	9,020.00	14,520.00	
1.4.3	ผิวกระเบื้องตราโมเสกเคลือบสี มีลวดลาย ขนาด 8" X 10"	41.00	ตร.ม.	273.00	11,193.00	138.00	5,658.00	16,851.00	
1.4.5	เสาเอ็น+ทับหลัง คสล.	42.30	ม.	65.00	2,749.50	35.00	1,480.50	4,230.00	
รวม 1.4					29,122.50		21,053.50	50,176.00	
1.5	งานฝ้าเพดาน								
1.5.1	ฝ้าเพดานกระเบื้องเพ่งเบอร์ซีเมนต์ หน้า 4 มม. เสร็จเหล็กชุบสังกะสี	36.50	ตร.ม.	245.00	8,942.50	75.00	2,737.50	11,680.00	
รวม 1.5					8,942.50		2,737.50	11,680.00	

เอกสารค่าก่อสร้าง ก่อสร้างห้องนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสิงหนิง
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสิงหนิง หมู่ที่ 6 ตำบลพนมรัง อำเภอดงชนก จังหวัดพัทลุง แบบเลขที่ 19 / 2557
ประมาณการโดย นายนิพนธ์ มาณะแก้ว ประมาณราคามือวันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.6	งานสี								
1.6.1	สีอะคริลิก 100% ทาภายนอก-ภายใน	75.00	ตร.ม.	50.00	3,750.00	30.00	2,250.00	6,000.00	
1.6.2	ทาสีผนังทั่วไป	5.88	ตร.ม.	38.00	223.44	35.00	205.80	429.24	
	รวม 1.6				3,973.44		2,455.80	6,429.24	
1.7	งานประตู่ - หน้าต่าง								
1.7.1	ป. - 1	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	165.00	165.00	3,165.00	
1.7.2	ป. - 2	4.00	ชุด	2,800.00	11,200.00	165.00	660.00	11,860.00	
	รวม 1.7				14,200.00		825.00	15,025.00	
1.8	งานสุขภัณฑ์								
1.8.1	โถส้วมชักโครกพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	298.00	298.00	5,798.00	
1.8.2	โถส้วมชักโครกพร้อมอุปกรณ์ (สำหรับเด็ก)	4.00	ชุด	3,500.00	14,000.00	298.00	1,192.00	15,192.00	
1.8.3	สายฉีดชำระ	5.00	ชุด	120.00	600.00	70.00	350.00	950.00	
1.8.4	ก๊อกน้ำ	7.00	ชุด	150.00	1,050.00	70.00	490.00	1,540.00	
1.8.5	กระเบื้องฯ ขนาด 60 X 340 ซม.	1.00	ชุด	760.00	760.00	70.00	70.00	830.00	
1.8.6	ตะแกรงรองพื้นชนิดถักกลั่น	6.00	ชุด	180.00	1,080.00	70.00	420.00	1,500.00	
	รวม 1.8				22,990.00		2,820.00	25,810.00	
1.9	งานระบบไฟฟ้า								
1.9.1	โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1 X 36 วัตต์	3.00	ชุด	220.00	660.00	135.00	405.00	1,065.00	
1.9.2	สวิตช์	3.00	ชุด	68.00	204.00	80.00	240.00	444.00	
1.9.3	สายไฟฟ้าขนาดต่างๆพร้อมท่อร้อยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์	1.00	เมตรรวม	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวม 1.9				2,864.00		645.00	3,509.00	

งบราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสิงหนิง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสิงหนิง หมู่ที่ 6 ตำบลพนมวัง อำเภอกวนชุม จังหวัดพัทลุง วันที่ 19 / 2557

ประมาณการโดย นายณัฏฐวิทย์ มาณะแก้ว ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 ราคาน้ำมันดีเซล 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.10	งานระบบสุขาภิบาล								
	1.10.1 ถังตกไขมันสำเร็จรูป	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	750.00	750.00	4,250.00	
	1.10.2 บ่อเกรอะ บ่อซึม ขนาด Ø 1.00 ม. สูง 2.00 ม. พร้อมฝาปิด	1.00	บ่อ	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	1.10.3 งานระบบท่อต่างๆภายในอาคาร	1.00	เมตรรวม	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวม 1.10				11,500.00		750.00	12,250.00	
	รวม 1				182,528.57		55,512.14	238,040.71	
2	งานก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคาร								
	2.1 งานโครงสร้าง								
	2.1.1 คอนกรีตโครงสร้าง	9.00	ลบ.ม.	2,105.14	18,946.26	498.00	4,482.00	23,428.26	
	2.1.2 ทราโยทาบ	1.70	ลบ.ม.	392.52	667.28	99.00	168.30	835.58	
	2.1.3 เหล็ก SR 24 Dia 6 มม.	92.17	กก.	23.66	2,180.74	3.40	313.38	2,494.12	
	2.1.4 เหล็ก SR 24 Dia 9 มม.	62.84	กก.	22.63	1,422.07	3.40	213.66	1,635.73	
	2.1.5 เหล็ก SD 30 Dia 12 มม.	255.14	กก.	21.66	5,526.33	3.40	867.48	6,393.81	
	2.1.6 ลวดผูกเหล็ก	12.00	กก.	38.94	467.28	-	-	467.28	
	2.1.7 ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิดค่าวัสดุ 70%)	46.00	ลบ.ฟ.	350.00	16,100.00	-	-	16,100.00	
	2.1.8 ไม้คราดแบบ	33.00	ลบ.ฟ.	300.00	9,900.00	-	-	9,900.00	
	2.1.9 ค่าแรงแบบหล่อ	66.00	ตร.ม.	-	-	133.00	8,778.00	8,778.00	
	2.1.10 ตะปู	17.00	กก.	37.38	635.46	-	-	635.46	
	รวม 2.1				55,845.43		14,822.81	70,668.24	
	2.2 งานโครงสร้างหลังคา								
	2.2.1 แผ่นเหล็ก Metal Sheet ทน 0.3 มม.	65.10	ตร.ม.	250.00	16,275.00	80.00	5,208.00	21,483.00	
	2.2.2 ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร Ø 3 นิ้ว	5.00	ท่อน	1,685.90	8,429.50	433.50	2,167.50	10,597.00	

งบราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างห้องนํ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสิงหนิง
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสิงหนิง หมู่ที่ 6 ตำบลพนมวัง อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร แบบเลขที่ 19 / 2557
 ประมาณการโดย นายนิพนธ์วิช มาณะแก้ว ประมาณราคามือวันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 ราคามันโซล่า 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.2.3	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร Ø 2 นิ้ว	7.00	ท่อน	930.84	6,515.88	260.10	1,820.70	8,336.58	
2.2.4	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	15.00	ท่อน	453.00	6,795.00	170.00	2,550.00	9,345.00	
2.2.5	แผ่นเหล็ก ขนาด 200 X 200 มม. หน้า 9 มม.	10.00	แผ่น	100.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
2.2.6	แผ่นเหล็ก หางปลา หน้า 9 มม.	40.00	แผ่น	30.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	รวม 2.2				40,215.38		11,746.20	51,961.58	
2.3	งานฉาบปูน								
2.3.1	พื้นปูกระเบื้องเซรามิกสี มีลวดลาย ขนาด 16" X 16" กั้นเส้น (รวมปูนทรายและยาแนว)	135.70	ตร.ม.	312.00	42,338.40	125.00	16,962.50	59,300.90	
	รวม 2.3				42,338.40		16,962.50	59,300.90	
2.4	งานสี								
2.4.1	ทาสีน้ำมันทั่วไป	32.00	ตร.ม.	38.00	1,216.00	35.00	1,120.00	2,336.00	
	รวม 2.4				1,216.00		1,120.00	2,336.00	
2.5	งานระบบไฟฟ้า								
2.5.1	โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1 X 36 วัตต์	4.00	ชุด	220.00	880.00	135.00	540.00	1,420.00	
2.5.2	สวิทช์ชนิดฝังผนัง	2.00	ชุด	68.00	136.00	80.00	160.00	296.00	
2.5.3	สายไฟฟ้าขนาดต่างๆพร้อมท่อร้อยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์	1.00	เมตรรวม	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวม 2.5				3,016.00		700.00	3,716.00	
	รวม 2				142,631.21		45,351.51	187,982.72	
3	งานก่อสร้างอ่างล้างมือ								
3.1	ผนังก่ออิฐฉาบปูน	2.00	ตร.ม.	176.00	352.00	89.00	178.00	530.00	
3.2	ทรายหยาบ	0.12	ลบ.ม.	373.83	44.86	99.00	11.88	56.74	
3.3	ตัวประกอบเบ้องเซรามิกเคลือบสี มีลวดลาย ขนาด 8" X 10"	1.80	ตร.ม.	273.00	491.40	138.00	248.40	739.80	

เอกสารค่าก่อสร้าง ก่อสร้างห้องนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสิงหนิง

สถานที่ก่อสร้าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสิงหนิง หมู่ที่ 6 ตำบลพนมวัง อำเภอดงพูน จังหวัดพิจิตร แบบเลขที่

19 / 2557

ประมาณการโดย

นายนิพนธ์วิช มาณะแก้ว

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

ราคานี้มีมูลค่า 26,000 - 26,99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.4	ก้อนน้ำ	1.00	ชุด	150.00	150.00	70.00	70.00	220.00	
3.5	ตะแกรงกรองที่พื้นชนิดดักกลิ่น	1.00	ชุด	180.00	180.00	70.00	70.00	250.00	
	รวม 3				1,218.26		578.28	1,796.54	
4	งานปรับปรุงห้องน้ำ								
4.1	งานรื้อผนังห้องน้ำ	63.30	ตร.ม.	-	-	35.00	2,215.50	2,215.50	
4.2	ตัวกระบะเบ้องรมิคเคเลอบี มีขนาด 8" X 10"	63.30	ตร.ม.	273.00	17,280.90	138.00	8,735.40	26,016.30	
	รวม 4				17,280.90		10,950.90	28,231.80	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการ

(นายวันชัย แสงจันทร์)

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นายคณชาญ อินทร์ชัย)

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นางรัชฉวีวรรณ หยูคำ)

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นายนิพนธ์วิช มาณะแก้ว)

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นางอุบลรัตน์ นวนเกียรติ)

