

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายควนน้อย - หนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 3 ตำบลพนมวังก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....307,000. -บาท (-เงินสามแสนเจ็ดพันบาทถ้วน-)
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป.....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายควนน้อย - หนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 3 ตำบลพนมวังก
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร ระยะทาง 165.00 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 495.00 ตารางเมตร ตามแบบก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก เลขที่ 22/2557
และตามแบบมาตรฐาน แบบที่ ท. 1 - 01 ของกรมการปกครอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
4. ราคากลางคานวณ ณ วันที่.....10 เดือน มิถุนายน 2558..... เป็นเงิน.....303,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ปร.4.....
 - 5.2 ปร.5.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายวันชัย แสงจันทร์.....
 - 6.3 นายคมชาญ อินทร์ช่วย.....
 - 6.4 นายนันท์วิช มาณะแก้ว.....
 - 6.2 นางสาวกิตตินันท์ สุดเรือง.....
 - 6.5 นางกนกวรรณ วิจิตรวงศ์.....

สรุปผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง

แบบ ปร.5

ประเภทงาน ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายคานน้อย - หนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 3 ตำบลพนมวัง
เส้นทางสาย ถนนสายคานน้อย - หนองหญ้าปล้อง ระยะทาง 0.165 กิโลเมตร
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพนมวัง
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง
แบบเลขที่ ท.1-01 จำนวน 2 แผ่น
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ราคาน้ำมันโซล่า 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	223,793.61	1.3574	303,777.44	Factor F
2	ประเภทงานสะพาน และท่อเหลี่ยม		-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ฝนตกชุก 1%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		303,777.44	
		คิดเป็นเงินประมาณ		303,000.00	
(ตัวอักษร)		(สามแสนสามพันบาทถ้วน)			

เฉลี่ยราคาถนนรวมงานสะพาน(ถ้ามี) ประมาณ 612.12 บาท/ตารางเมตร (หกร้อยสิบสองบาทสิบสองสตางค์)

(ลงชื่อ).....(นายวันชัย แสงจันทร์).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....(นายคมชาญ อินทร์ช่วย).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....(นางสาวกิตตินันท์ สุดเรือง).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....(นายนันท์วัช มาณะแก้ว).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....(นางสาวกนกวรรณ วิจิตรวงศ์).....กรรมการ

สรุปผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายความน้อย - หมอช้อยบ้านน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลพนมวัง		
สถานที่	หมู่ที่ 3 ตำบลพนมวัง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง		
ขนาด	ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร ยาว 0.165 กิโลเมตร (กม.0+450 - กม.0+615)		
ผู้ประมาณราคา	นายนิพนธ์ มานะแก้ว นายช่างโยธา 5		
วันที่	10 มิถุนายน 2558		
	ราคาน้ำมันโซลา 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าจ้างต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
1	ปรับพื้นที่ทางเดิม	495.00	ตร.ม	-	-	1.05	520.99	520.99	
2	งานดินถม (ธรรมชาติ)	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	
3	งานดินถมกลับ (บดอัดแน่น)	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	
4	งานดินถมจากบ่อดินถม (บดอัดแน่น)	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	
5	งานรองพื้นทางลูกรัง	122.10	ลบ.ม	78.13	9,539.67	37.63	4,594.32	14,133.99	
6	ทรายหยาบรองพื้น	24.75	ลบ.ม	200.00	4,950.00	99.00	2,450.25	7,400.25	
7	คอนกรีต	74.25	ลบ.ม	1,641.03	121,846.17	436.00	32,373.00	154,219.17	
8	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก Wire Mesh	495.00	ตร.ม	40.00	19,800.00	5.00	2,475.00	22,275.00	
	- RB 15 mm	72.25	กก.	23.70	1,712.47	3.40	245.71	1,958.18	
	- RB 19 mm	5.07	กก.	26.95	136.71	3.40	17.25	153.97	
9	งานหินคลุกไหล่ทาง	16.50	ลบ.ม	298.35	4,922.78	14.43	238.03	5,160.81	
10	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบทั่วไป/ไม้คร่า	12.87	ลบ.ฟ.	440.00	5,662.80	-	-	5,662.80	
	- ค่าแรงไม้แบบ	49.50	ตร.ม	-	-	105.00	5,197.50	5,197.50	

สรุปผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายความน้อย - หนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 3 ตำบลพนมวังค์
สถานที่	หมู่ที่ 3 ตำบลพนมวังค์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ขนาด	ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร ยาว 0.165 กิโลเมตร (กม.0+450 - กม.0+615)
ผู้ประมาณราคา	นายณัฐวิทย์ มานะแก้ว นายช่างโยธา 5
วันที่	10 มิถุนายน 2558
ราคาน้ำมันโซล่า 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างานต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
	- ตะปู	2.48	กก.	37.38	92.52	-	-	92.52	
11	วัสดุอุดรอยต่อ	212.50	ม.	15.00	3,187.50	-	-	3,187.50	
12	ท่อลอดกลม คลส.								
	- ขนาด Ø 0.40 ม.	5.00	ม.	672.31	3,361.54	93.88	469.40	3,830.94	
	รวมค่างานต้นทุน				-		-	223,793.61	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายวันชัย แสงจันทร์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายคมชาญ อินทร์ชัย)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางสาวกิตติพันธ์ สุดเรือง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายณัฐวิทย์ มานะแก้ว)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางกนกวรรณ วิจิตรวงศ์)