

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งยางเปล –สายเอเชีย หมู่ที่ 4 ตำบลพนมวังก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 471,000.00 บาท (-เงินสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งยางเปล –สายเอเชีย หมู่ที่ 4
ตำบลพนมวังก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๕ เมตร
ระยะทาง ๒๕๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบก่อสร้างของ อบต.พนมวังก
เลขที่ ๒๔/๒๕๕๗ และแบบมาตรฐาน แบบที่ ท.๑ – ๐๑ ของกรมการปกครอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2558 เป็นเงิน 466,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ปร.4
 - 5.2 ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายวันชัย แสงจันทร์
 - 6.2 นายคมชาญ อินทร์ช่วย
 - 6.3 นายนันทวัช มาณะแก้ว
 - 6.4 นางสาวสมใจ ไช้แก้ว
 - 6.5 นางสุชีรา หมื่นฤทธิ์

สรุปผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง

แบบ ปร.5

ประเภทงาน ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งยางเปล - สายเอเชีย หมู่ที่ 4 ตำบลพนมวัง
เส้นทางสาย ทุ่งยางเปล - สายเอเชีย ระยะทาง 0.250 กิโลเมตร
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพนมวัง
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง
แบบเลขที่ ท.1-01 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ราคาน้ำมันโซล่า 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	343,443.01	1.3574	466,189.54	Factor F
2	ประเภทงานสะพาน และท่อเหลี่ยม		-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ฝนตกชุก 1%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		466,189.54	
		คิดเป็นเงินประมาณ		466,000.00	
(ตัวอักษร)		(สี่แสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)			

เฉลี่ยราคากลางรวมงานสะพาน(ถ้ำมี) ประมาณ 621.33 บาท/ตารางเมตร (หกร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสามสิบสามสตางค์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายวันชัย แสงจันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายคมชาญ อินทร์ช่วย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวสมใจ ไช้แก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนันทวิช มาณะแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสุชีรา หมื่นฤทธิ์)

สรุปผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งยางเปล - สายเอเชีย หมู่ที่ 4 ตำบลพนมวัง
สถานที่	หมู่ที่ 4 ตำบลพนมวัง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ขนาด	ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร ยาว 0.25 กิโลเมตร (กม.0+000 - 0+250)
ผู้ประมาณราคา	นายนิพนธ์วิช มานะแก้ว นายช่างโยธา 5
วันที่	16 มิถุนายน 2558
ราคารับจ้างค่า 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างานต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	ปรับพื้นที่ทางเดิม	750.00	ตร.ม	-	-	7.08	5,311.88	5,311.88	
2	งานดินตัด (ธรรมชาติ)	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	
3	งานดินถมกลับ (บดอัดแน่น)	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	
4	งานดินถมจากบ่อดินยืม (บดอัดแน่น)	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	
5	งานลูกรัง (บดอัดแน่น)	195.00	ลบ.ม	94.88	18,501.60	37.63	7,337.36	25,838.96	
6	ทรายหยาบรองพื้น	37.50	ลบ.ม	200.00	7,500.00	99.00	3,712.50	11,212.50	
7	คอนกรีต	112.50	ลบ.ม	1,641.03	184,615.41	436.00	49,050.00	233,665.41	
8	งานเหล็กเสริม				-		-	-	
	- เหล็ก Wire Mesh	750.00	ตร.ม	40.00	30,000.00	5.00	3,750.00	33,750.00	
	- RB 15 mm	0.1095	ตัน	23,703.59	2,594.65	3,401.00	372.28	2,966.94	
	- RB 19 mm	0.0117	ตัน	26,948.20	315.50	3,401.00	39.82	355.31	
9	งานหินคลุกไหลทาง	25.00	ลบ.ม	314.71	7,867.75	36.97	924.31	8,792.06	
10	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบทั่วไป/ไม้คร่า	19.50	ลบ.ฟ.	440.00	8,580.00	-	-	8,580.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	75.00	ตร.ม	-	-	105.00	7,875.00	7,875.00	

สรุปผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายพ่วงยางเปล - สายเอเชีย หมู่ที่ 4 ตำบลพนมวัง
สถานที่	หมู่ที่ 4 ตำบลพนมวัง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ขนาด	ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร ยาว 0.250 กิโลเมตร (กม.0+000 - 0+250)
ผู้ประมาณราคา	นายวันพวัช มาณะแก้ว นายช่างโยธา 5
วันที่	16 มิถุนายน 2558
ราคาน้ำมันเชื้อลา 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างานต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
	- ตะปู	3.75	กก.	37.38	140.18	-	-	140.18	
11	วัสดุอุดรอยต่อ	75.00	ม.	15.00	1,125.00	-	-	1,125.00	
12	ท่อลอดกลม คสล.								
	- ขนาด ๐ 0.40 ม.	5.00	ม.	672.08	3,360.38	93.88	469.40	3,829.78	
	- ขนาด ๐ 0.60 ม.	-	ม.	969.49	-	117.35	-	-	
	รวมค่างานต้นทุน				-		-	343,443.01	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวันชัย แสงจันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายคมชาญ อินทร์ชัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวันพวัช มาณะแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสมใจ ไช้แก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุชีรา หมื่นฤทธิ์)