



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

ที่ กช / ๒๕๖๓

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานราคากลางสำหรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายราชดำริ - คลอง
อ้ายโต หมู่ที่ ๕,๖ ตำบลพนมวัง อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง ที่ ๓๑/ ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายราชดำริ - คลองอ้ายโต หมู่ที่ ๕,๖ ตำบลพนมวัง อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง นั้น

ข้อเท็จจริง

๑. คณะกรรมการ ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลาง วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เวลา ๑๔.๐๐ น. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายราชดำริ - คลองอ้ายโต หมู่ที่ ๕,๖
ตำบลพนมวัง อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง มติเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๘๒,๐๐๐.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นสอง
พันบาทถ้วน)

ข้อพิจารณา

เห็นควรเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังพิจารณา เพื่อยอนุมัติ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายวันชัย แสงจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายคมชาญ อินทร์ช่วย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นางรัชนิวรรณ พยุดำ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายสนธิ คงแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายสมชาติ รักชุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง

๒๕ ม.ค. ๖๓

ราคาจากงานวันที่ 21 มกราคม 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ราคา
1	งานวางป่าขุดต่อ	ตารางเมตร	4.00
2		ตารางเมตร	185.00
		ตารางเมตร	0.15
		ตารางเมตร	0.25

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_n	ราคาต่อหน่วย $\times F_n$	ราคากลาง
1	งานวางป่าขุดตอ	ตร.ม.	185.00	1.75	323.75	1.3822	2.42	447.49
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)	ตร.ม.	740.00	11.16	8,258.40	1.3822	15.43	11,414.76
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง (หินคลุก) หนา 0.20 ซม.	ลบ.ม.	189.00	274.80	51,937.20	1.3822	379.83	71,787.60
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	37.00	462.68	17,119.16	1.3822	639.52	23,662.10
10	Expansion Joint	ตร.ม.	740.00	350.32	259,236.80	1.3822	484.21	358,317.10
11	Contraction Joint	ม.	12.00	152.60	1,831.20	1.3822	210.92	2,531.08
12	Longitudinal Joint	ม.	60.00	88.69	5,321.40	1.3822	122.59	7,355.24
13	งานไหล่ทาง(หินคลุก)	ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม.	ลบ.ม.	18.50	264.83	4,899.36	1.3822	366.05	6,771.90
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
					348,927.27	รวม		482,287.27
ตัวอักษร (-สี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน-)					ปรับยอด		482,000.00	

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

348,927.27
1.3822

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายวันชัย แสงจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายคณชาญ อินทร์ช่วย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(บางรัชนิวรรณ หยุคำ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ